

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE**PROIECT 399 / 2021****DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ
FĂRĂ VALORI****PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80
RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA
SCHIT BISERICANI**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE

**DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ
FĂRĂ VALORI**

**PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80
RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA
SCHIT BISERICANI**

conform proiect 399 / 2021

**DIRECTOR
DEPARTAMENT PROIECTARE ȘI CERCETARE**

[Signature]
STROI DAN



**DIRECTOR
DIRECȚIA PROIECTE SPECIALE ȘI SUPORT TEHNIC
ONIGA CIPRIAN**

[Signature]

INGINER ȘEF PROIECTARE

[Signature]
Pop Louit

**ATELIER PROIECTARE I
LANGA ALIN**



DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRIILOR DE EXECUȚIE
PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA
SCHIT BISERICANI – DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

OPIS

FORMULAR F1	4
FORMULAR F2 – OB1	6
FORMULAR F2 – OB2	8
FORMULAR F2 – OB3	10
FORMULAR F2 – OB4	12
FORMULAR F2 – OB5	14
FORMULAR F3	16
FORMULAR F4	145
FORMULAR C6	146
FORMULAR C7	149
FORMULAR C8	150
FORMULAR C9	151
REȚETE NORME DEVIZ.....	153

FORMULAR F1

OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
	1.2.001 ZONA 1 - L = 907m		
	1.2.002 ZONA 2 - L = 78m		
	1.2.003 ZONA 3 - L = 45m		
	1.2.004 ZONA 4 - L = 515m		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
	1.3.001 ZONA 1 - L = 907m		
	1.3.002 ZONA 2 - L = 78m		
	1.3.003 ZONA 3 - L = 45m		
	1.3.004 ZONA 4 - L = 515m		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 ZONA 1 - L = 907m		
	4.1.002 ZONA 2 - L = 78m		
	4.1.003 ZONA 3 - L = 45m		
	4.1.004 ZONA 4 - L = 515m		
	4.1.005 REALIZARE INTERVENTII SPECIALIZATE DE P.I.S. A COTG DN80 RACORD BISERICANI		
	4.2 Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIYA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA 1 - L = 907m

Nr. cap./subcap. diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului BSB103 AMENAJARE DRUM SI PLATFOME BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala BSB101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BSB102 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA DN 80	
	BSB104 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSARE C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE DIN B.A.	
	BSB105 SAPARE SANT PENTRU DEMONTARE CONDUCTA DN80 EXISTENTA ZONA 1: 15M	
	BSB106 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS	
	BSB107 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C (13M) SI INSTALATII (2M) IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE	
	BSB108 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA	
	BSB109 TRANSPORT BARACI 2BUC	
	BSB110 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
	BSB111 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	BSB112 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	BSB113 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIYA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI IN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTATIE ECONOMICA

4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA 2 - L = 78m

Nr. cap./subcap. diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului BSB203 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIA DE FORAJ, UTILAJE, MATERIALE	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala BSB201 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BSB202 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA DN 80	
	BSB204 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSARE C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE DIN B.A.	
	BSB205 MONTAJ CONDUCTA	
	BSB206 MONTARE PRIN FOD INTRE PICHETII 57 - 67 -DN 80 - L = 68M IZOLARE CU RASINI EPOXIDICE	
	BSB207 TRANSPORT CONDUCTA LA SI DE LA STATIA DE IZOLAT (PROTECTIE MECANICA)	
	BSB208 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C (18M) IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE +MONTAJ	
	BSB209 TRANSPORT BARACI 2BUC	
	BSB210 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
	BSB211 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	BSB212 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	BSB213 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIYA LUCRARILOR DE EXECUTIE

4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA 3 - L = 45m

Nr. cap./subcap. diviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului BSB303 AMENAJARE DRUM SI PLATFORME BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala BSB301 DECOPERTA + RECOPERTARE PAVANT FERTIL	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BSB302 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA DN 80 BSB304 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSARE C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE DIN B.A. BSB305 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS BSB306 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C (15M) IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE + MONTAJ BSB307 TRANSPORT BARACI 2BUC BSB308 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER BSB309 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI BSB310 PUNEREA IN FUNCTIUNE BSB311 INVEST. STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZĂRI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIYA LUCRĂRIILOR DE EXECUTIE

	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



FORMULAR F2 - OB4

OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA 4 - L = 515m

Nr. cap./subcap. de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului BSB403 AMENAJARE DRUM SI PLATFOME BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala BSB401 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BSB402 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA DN 80	
	BSB404 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSARE C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE DIN B.A.	
	BSB405 SAPARE SANT PENTRU DEMONTARE CONDUCTA DN80 EXISTENTA SI REFACERE TEREN	
	BSB406 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS	
	BSB407 TRAVERSARE PARAU VALEA VACARTEI IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE + MONTAJ	
	BSB408 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA	
	BSB409 TRANSPORT BARACI 2BUC	
	BSB410 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
	BSB411 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	BSB412 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	BSB413 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	


DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIYA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI IN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTATIE ECONOMICA

4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



OBIECTIV
P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REALIZARE INTERVENTII SPECIALIZATE DE P.I.S. A COTG DN80 RACORD BISERICANI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BSB501 LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA COTG PENTRU DOUA INTERVENTII	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIJA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



FORMULAR F3

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT
FERTIL

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TSC19B1 100 MC. 9.400
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

- Suprafata ocupata temporar Culoar de lucru Se scade drum S
= 2.654,80mp, Curti S = 1.525,10mp - S = (7.926,30mp - 2.
654,80mp - 1.525,10mp) = 3.746,40mp V = 3.746,40mp x 0,25m =
936,60mc

002 TSC22C1 100 MC. 10.900
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

- Conform art. 001 x coef. afanare - V = 936,60mc x 1,16 =
1.086,46mc

003 TSC26C1 100 MC. 10.900
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

- Conform art. 002 - V = 1.086,46mc

004 TSD03B1 100 MC. 10.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Conform art. 002 - V = 1.086,46mc

005 TSE04B1 100 MP. 37.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

- St = 3.746,40mp

006 IFF09A1 HA 0.173
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 30 CM

- Pasune - St = 1.722,20mp

007 IFF10A1 HA 0.173
DISCUIȚUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACȚIUNE MECANICA
- Conform art. 006 - St = 1.722,20mp

008 IFF12A1 HA 0.173
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACȚIUNE
MECANICA
- Conform art. 006 - St = 1.722,20mp

009 IFF13A1-1 HA 0.173
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACȚIUNE MECANICA
- Conform art. 006 - St = 1.722,20mp

010 IFH16B2-1 100 MP. 17.222
INSAMINT.IERBURI PERENE LA TERASE,
CANALE,DEBUSEE PE SUPR.MICI PANTA >40%
TER. TARE
- Conform art. 006 - St = 1.722,20mp

011 TSH13B1 TONA 0.103
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0.172ha x 0,60to/ha = 0,103to

012 TRA02A20 TONA 0.110
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 011 - 0,11to

013 TRB05B25 TONA 0.110
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 011 = 0,11to

014 TRI1AA05A1 TONA 0.220
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,22to

015 TSG03D1 100 MP. 10.980
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.
MAT.,CU SCOAT.RADA
- CANT = 1.097,40mp

016 TSG05D1 BUC. 37.000
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.
MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
- CANT = 37buc

017 TSG05E1 BUC. 4.000
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI, SI TRANSP.
MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.

- CANT = 4buc

018 TSG15A1 BUC. 41.000
DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA
(TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.
(CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT

019 TSG10A1 HA 0.110
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200
BC/HA, DIAM.MEDIU < 40
- CANT = 0,11Ha

020 TSG01A1 100 MP. 11.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.
- St = 1.097mp

021 TRB05B25 TONA 9.250
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Incarcare - 37buc x 0,25to/buc = 9,25to

022 TRI1AA05A1 TONA 9.250
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1

023 TRA02A10 TONA 9.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB102 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA
DN 80

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03C1 100 MC. 8.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
DN80, L = 911m - 13m; Vol. = 1,26mc/m - V = (911 - 13)m x 1,
26mc/m = 1.131,48mc - Mecanizat 70% - V = 1.131,48mc x 70% =
792,04mc

002 TSA05C1 M.C. 339.440
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Manual 30% - V = 1.131,48mc x 30% = 339,44mc

003 TRB04A2 TONA 271.550
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE
- 339,44mc x 1,6to/mc x 50% = 271,55to

004 DA05A1 M.C. 287.400
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

- Acoperire conducta cu material marunt - V = (911 - 13)m x
0,80m x 0,40m = 287,36mc

005 TSD01C1 M.C. 287.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 004 - V = 287,40mc

006 TSD04B1 M.C. 287.400
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- Conform art. 005 - V = 287,40mc

007 TSD02B1 100 MC. 8.440
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C
- V = 1.131,48mc - 287,40mc = 844,08mc

008 TSD05B1 100 MC. 8.440
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 844,08mc

009 TSA05D1 M.C. 280.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE
- Gropi de pozitie: 15buc. x 2m x 2m x 2m = 120mc - Gropi de
cuplare + traversare drum: 4buc. x 2m x 4m x 2m = 64mc -
Gropi de identificare cabluri, conducte la traversare
drumuri si curti: 6buc x 2m x 4m x 2m = 96mc - Total = 280mc

010 TSD01D1 M.C. 280.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
- Conform art. 009

011 TSD04B1 M.C. 84.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- V = 280mc x 30% = 84mc

012 TSD05B1 100 MC. 1.960
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 280mc x 70% = 196mc

013 TSF02B1 MP. 248.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi cuplare 4buc x 2 x 2m x 2m = 32mp - Gropi de
pozitie: 15buc. x 2 x 2m x 2m = 120mp - Gropi de identificare
cabluri, conducte la traversare drumuri si curti 6buc x 2 x
4m x 2m = 96mp

014 TSA24A1 ORA 180.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 30 zile x 6 ore/zi = 180ore

015 TRB05B25 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Cofraje, popi, podete

016 TRI1AA04C1 TONA 2.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN
-AUTO CATEG.1

017 TRA02A20 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 2,50to

018 ACE16A1 M 15.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
- L = 10buc x 1,50m/buc = 15m

019 AUT3521 ORA 125.000
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

- Utilizat pentru sustinere mai mecanic - V = sant + gropi
pozitie = 844,08mc + 196mc = 1.040mc C = 12ore/100mc x 10,
40sute mc = 124,80ore

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB103 AMENAJARE DRUM SI PLATFORME
BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TSD16A1 M.C. 435.000

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T

- Platforme: 2buc x15m x 10m = 300mp - Drum acces din pich.
8 in pich. 22 L = 160m S = 160m x 3m = 480mp - Drum acces
din pich. 25 in pich. 38 L = 320m S = 320m x 3m = 960mp; -
St = 300mp + 480mp + 960mp = 1.740mp gr. = 0,20m V = 348mc -
Balast compactat = 348mc x 1,25 = 435mc

002 TRA01A35 TONA 761.250

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

- Balast din zona Girov: - 435mc x 1,75to/mc = 761,25to

003 TSC19C1 100 MC. 3.500

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

- Conform art. 001 - V = 348mc

004 TSD03B1 100 MC. 3.500

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Pamant rezultat din sapatura pentru drum: V = 348mc

005 TSE04B1 100 MP. 17.400

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

- Conform art. 001 = 1.740mp

006 TSC03H1 100 MC. 0.750

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4

- Incarcare balast in auto: - Platforme: 2buc x 15m x 10m =
300mp - S = 300mp; gr. = 0,20m; V = 300mp x 0,20m x 1,25 =
75mc

007 TRA01A10 TONA 131.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.
 - Dezafectare balast: $75mc - 75mc \times 1,75to/mc = 131,25to$ pe
 drumuri locale

008 TSD03B1 100 MC. 0.750
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
 TER.CAT.3 SAU 4
 - Conform art. 006 - Imprastiere balast pe drum local

009 TSD07G1 100 MC. 0.750
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 TSD03A1 100 MC. 0.750
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
 TER.CAT.1 SAU 2
 - Imprastiere pamant pentru refacere teren

011 TSE04B1 100 MP. 3.000
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2
 - S = 300mp

012 IFF09B1 HA 0.030
 ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
 TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
 - St = 300mp

013 IFF10A1 HA 0.030
 DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
 TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 011

014 IFF12A1 HA 0.030
 GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
 ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
 MECANICA
 - Conform art. 012

015 IFF13A1-1 HA 0.030
 TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
 IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 012

016 TSH13B1 TONA 0.050
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *
 - $0,050ha \times 1,0to/ha = 0,050to$

017 TRA02A20 TONA 0.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 0,050to

018 TRB05B25 TONA 0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 017 = 0,050to

019 TRI1AA05A1 TONA 0.100
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,10to

020 IFH14B1-1 100 MP. 3.000
INSAMINT. IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- S = 300mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB104 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSAR
E C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE
DIN B.A.

Categoria de lucrari: 1510

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRI1AF08A6 TONA 16.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
- Incarcare dale BA 2,50 x 1,00 x 0,20m pentru protectie
mecanica de la furnizor si la dezafectare - 8buc x 1,0to/buc
= 8,0to - 2 operatii x 8,0to = 16to

002 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare dale la furnizor si la descarcare la montaj -
8ore x 2 operatii = 16ore

003 TRI1AF10A6 TONA 16.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *
- Descarcare dale la furnizor si la descarcare la
dezafectare - 2 x 8buc x 1to/buc = 16to

004 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara la dezafectare si descarcare in
depozit constructor - 2 x 8ore = 16ore

005 TRA04A15 TONA 16.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.15 KM.*
- Transport la pozitie si retur 2 x 8buc x 1,00to/buc = 16to

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE DALE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 2,50 x 1,00 x 0,
20m - 8buc - 8buc x lei/buc = lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB105 SAPARE SANT PENTRU DEMONTARE
CONDUCTA DN80 EXISTENTA ZONA 1:
15M

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 45.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- 15m x 3mc/m = 45mc

002 TSA05C1 M.C. 18.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Gropi de pozitie V = 3 x 6mc/buc = 18mc

003 TSD01C1 M.C. 63.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Art. 001 + art. 002 = 63mc

004 TSD04C1 M.C. 63.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV
- Conform art.003 = 63mc

Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB106 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TRA03A01 TONA 11.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 1 KM *
- Insirare teava pe traseu cu tractor la 1km - 907m x 13kg/m
= 11.791kg

002 GA01B2 [2] HM. 8.830
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

- Total = 883m

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE TEAVA OTEL 88,9 x 6,3mm, L 360 NE, PREIZOLATA CU
PE EXTRUDATA CU GROSIMEA DE 2,3MM - Teava montata prin sant
deschis = 883m - 883m x 1,003 = 885,70m - 886m x lei/
m = lei

004 AUT6730 ORA 180.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare + manipulari - 30 zile x 6ore/zi =
180ore

005 NMB019921 ORA 360.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- Incarcare - descarcare 2 muncitori

006 TRA02A02 TONA 11.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.
- Transport teava din depozit local - Teava 88,9x 6,3mm -
883m x 13kg/m = 11.479kg - Curbe 88,9 x 8mm - 24m x 18,40kg/
m = 441,60kg - Total = 11.920,60kg

007 TRA03A005 TONA 14.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
 DIST. 0,5 KM *
 MUTARI UTILAJE PE TRONSON - generator electric 1buc,
 agregate de sudura 1buc, invertor de sudura - 0,05to/buc x
 2buc, motopompa 1buc, cisterna carburant 1buc, cisterna apa
 1buc, compresor 1buc

008 GD05A1 BUC. 18.000
 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
 = 3 TOLI

CURBE: L = 24m Teava otel conform SR EN 3183/2013 pentru
 curbe, 88,9 x 8mm, 20DN, L 360NE, neizolata - 1 buc x 10 GR
 (pich. 3) - 2 buc x 15 GR (pich. 32, 47) - 3 buc x 20 GR
 (pich. 16, 22, 39) - 1 buc x 25 GR (pich. 38) - 5 buc x 30
 GR (pich. 2, 10, 15, 17, 41) - 1 buc x 40 GR (pich. 9) - 3
 buc x 60 GR (pich. 20, 23, 34) - 1 buc x 70 GR (pich. 24) -
 1 buc x 80 GR (pich. 55) - Total = 18buc

009 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 10 GRADE - 1buc -
 1buc x lei/buc = lei,

010 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 15 GRADE - 2buc -
 2buc x lei/buc = lei,

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 20 GRADE - 3buc -
 3buc x lei/buc = lei,

012 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 25 GRADE - 1buc -
 1buc x lei/buc = lei,

013 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 30 GRADE - 5buc -
 5buc x lei/buc = lei,

014 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 40 GRADE - 1buc -
 1buc x lei/buc = lei,

015 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 60 GRADE - 3buc -
3buc x lei/buc = lei,

016 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 70 GRADE - 1buc -
1buc x lei/buc = lei,

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 80 GRADE - 1buc -
1buc x lei/buc = lei,

018 M1L82A1 M 1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

019 M1L24A1 M 32.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 883m : 12m/buc = 73,58buc; 18 curbe = 36buc - Cuplari -
2buc - Total = 112buc - 112buc x 3,14 x 0,0889m/buc = 31,26m

020 M1L31A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR IN VEDEREA
OMOLOGARII SUDURII LA TEAVA DIN OTEL
CARBON (GR 1 CR 7)

021 M1L32A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR PT INCERCARI
MECANICE IN VEDEREA OMOLOGARII SUDURII
LA TABLA OTEL CARBON

022 M1L69A1 BUC. 1.000
INCERCAREA DE DURITATE BRINELL SAU
VICKERS(IN CONDITII DE SANTIER PE SUDURA

023 NMB222791 ORA 19.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

- Control vizual suduri - 100% - 112buc x 10min/sudura = 1.
120min - 1.120min : 60min/ora = 18,66ore

024 M1J38A1 BUC. 112.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

025 M1L05A1 BUC. 112.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
- Total = 112buc

026 M1L64A1 BUC. 112.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM
- Total = 112buc

027 IZA01B1 MP. 20.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

- Imbinari: 112buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 12,51mp -
Curbe: 24m x 3,14 x 0,0889m = 6,70mp - Total = 19,21mp

028 IZ-MTT MP. 13.000
IZOLAREA SUDURILOR EXEC. PE TRASEU CU
MANSOANE TERMOCONTRACTILE

Imbinari: 112buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 12,51mp

029 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
SUDURI, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - IMBINARI - 13mp x
lei/mp = lei

030 IZ-FBTT MP. 7.000
IZOLAREA PE TRASEU A FITINGURILOR CU
MANSOANE/BENZI TERMOCONTRACT.

- Curbe: 24m x 3,14 x 0,0889m = 6,70m

031 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
CURBE, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - CURBE - 7mp x lei/mp
= lei

032 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 20mp - 20mp x lei/mp
= lei

033 AUT4803 ORA 20.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (1 ora/100m) + 11 ore = 20ore

034 NMB020161 ORA 20.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

035 NMB020151 ORA 20.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

036 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DUPA MONTAJ - 0,907km x
.. lei/km = lei

037 GC01B1 [1] HM. 18.200
CURATIREA CONDUCTEI DE OTEL LA TEVI
AVAND DN 80MM

- 2 curatiri x 9,10hm
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

038 GD08B1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN= 80 MM

039 GC04B1 BUC. 4.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 80
- 2buc x 2 capete

040 7455395 BUC. 4.000
DISPOZITIV GOLIRE

Dispozitiv golire + umplere, refulator, manometru

041 GC05B1 HM. 9.100
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80
- L = 907m

042 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare apa conventional curata de la statia de epurare
- Apa probe: 907m x 3,14 x 0,0445 x 0,0445 = 5,64mc - 5,64mc
x lei/mc = lei

043 TRA05A10 TONA 11.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10
- Transport de la statia de epurare si la statia de epurare
- Apa probe: 2 x 5,64mc = 11,28mc

044 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Tarif pentru epurarea apei - 5,64mc - 5,64mc x lei/
mc = lei

045 GC03B1 [2] HM. 9.100
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN= 80 MM

046 AUT2511 ORA 16.000
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/
MIN

- 2 x 8ore = 16ore

047 7455512 BUC. 1.000
PISTON CU PERII 3 1/2"

048 7455513 BUC. 1.000
PISTON DE POLIURETAN 3 1/2"

049 GD04B1 BUC. 2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN= 80 MM
Cuplare

050 DF18B1 BUC. 7.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI
- Se vor monta in afara terenului arabil langa drumuri sau
canale

051 6420772 BUC. 7.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

- 7buc (pich. 1, 9, 20, 23, 24, 39, 55)

052 M1L01A1 BUC. 1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

053 TRB05B25 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

054 TRI1AF08A6 TONA 10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

055 TRI1AF09A6 TONA 10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

056 TRA02A50 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

057 AUT3554 ORA 32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

- 2 x 2buc x 8ore/buc = 32ore

058 AUT3502 ORA 32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

059 AUT5604 ORA 32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

060 W2H07A1 M 907.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

- L = 907m - Folii din PVC pentru identificare - Se scad
materiale 100%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

061 7315874 ML. 907.000
FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.
=0.15MM

062 NMB019931 ORA 32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB107 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C
(13M) SI INSTALATII (2M) IN TUB
PROTECTOR - TERASAMENTE +MONTAJ

Categoria de lucrari: 1510

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03C1 100 MC. 1.200
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
- Gropi de pozitie utilaje - 2 x 5m x 6m x 2m = 120mc

002 TSD03C1 100 MC. 1.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 V = 120mc

003 TSD05A1 100 MC. 1.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01B1 100 MP. 1.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU
- 2 x 10m x 6m = 120mp

005 TSA05C1 M.C. 52.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Sant: 2 x 15m x 1,45m x 1,20m = 52,20mc

006 TSD01C1 M.C. 52.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art.005

007 TSD05B1 100 MC. 0.520
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 005

008 GA09A1 [3] M 15.000
 SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
 PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
 TEAVA AVIND 200
 - Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N, PSL 1,L = 13m + 2m

009 GA03C1 [3] HM. 0.150
 TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=200
 MM TEREN NORMAL
 - Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N, PSL 1,L = 13m + 2m

010 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Teava otel 219,1 x 6,3mm, L 245N, PSL 1, L = 15m (13m+ 2m)
 - 15m x lei/m = lei

011 ACA17A1 BUC. 23.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
 PINA LA INC. 10 K

012 7455514 BUC. 21.000
 INELE DISTANTIARE 3 1/2" - 8 5/8"

(16buc + 5buc)

013 7455515 BUC. 2.000
 PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA
 METALICA CU DN 80 MONT. IN TUB PROT. CU
 DN 200 (8 5/8" - 3 1/2")

014 GA01A1 [4] HM. 0.100
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
 NORMAL

015 3251222 M 10.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2

016 GA11A1 [2] BUC. 1.000
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
 TRAVERSARI DE DRUMURI

017 3277962 BUC. 1.000
 INSTALATIE DE AERISIRE

018 IZA04A1 MP. 4.200
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

Protector - 15m x 3,14 x 0,0889m = 4,20mp

019 IZJ07A1 MP. 4.200
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

- Grunduire instalatie de aerisire

020 IZK08D1 TONA 4.200
VOPSIREA CU VOPS.ULEI IN 2 STRATURI A
CONDUCTELOR D PINA LA 400MM

Vopsire instalatie de aerisire

021 7315678 MP. 8.400
BANDA APLICATA LA RECE TIP CANUSA HCA-
B300-15-BK

- 4,20mp x 2 = 8,40mp

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE CU DUBLA SECTIUNE 219,1
- 88,9 (8 5/8: - 3 1/2") - 2buc - 2buc x lei/buc = ..
.... lei

023 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE BURDUF DE ETANSARE CU DUBLA SECTIUNE 219,1 - 88,9
(8 5/8: - 3 1/2") - 2buc - 2buc x lei/buc =
lei

024 NMB025021 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

- 2 x 8 ore

025 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

- 2 x 8 ore

026 AUT4803 ORA 1.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

027 NMB020161 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

028 NMB020151 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

029 TRA04A50 TONA 0.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
- 15m x 33,10kg/m = 496,50kg

030 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 8 ore/zi

031 NMB019931 ORA 16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

- 2 x 8 ore = 16ore

032 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare

Formularul F3

SNTGN TRANSGAZ SA

Obiectivul: 0117 45330000

P.I.S. COTG DN80 RACORD

ALIMENTARE CU GAZE SRM

BISERICANI, IN ZONA SCHIT

BISERICANI

Obiectul: 0001 45330000

ZONA 1 - L = 907m

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BSB108 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 1510

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05B1 M 15.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=65,80
- L = 15m

002 AUT6730 ORA 12.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Utilizare macara + transport = 8ore - manevre macara = 4ore

003 NMB019921 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 3 muncitori x 8 ore = 24ore

004 TRA02A15 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
- 15m x 13kg/m = 195kg

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI – DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ

PAG 39 /

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB109 TRANSPORT BARACI 2BUC

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB110 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE
SANTIER

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA    VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

001 TRA04B50 TONA 188.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 50km - 2
lansatoare x 12to = 24to - 1 buldozer x 20to = 20to - 1
excavator x 20to = 20to - 3 buldoexcavator x 10to = 30to -
Total = 94to - 94to x 2op (dus - intors) = 188to

002 TRA02A50 TONA 30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 50km -
1compresor LMF x 12to = 12to - 2 agreg. sudura x 1to = 2to -
1 compres. MC5 x 1to = 1to - Total = 15to - 15to x 2op (dus-
intors) = 30to

003 TRI1AH03E1 TONA 30.000

INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 15to = 30to

004 MDTC4626050 BUC. 2.000

TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

- 1buc x 2 operatii = 2buc

005 AUT6750 ORA 16.000

MACARA PE SENILE RDK 300 30TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB111 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 AUT4803 ORA 16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB112 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      PU MAN  VAL MAN  =
=                        A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                        PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001 AUT4803          ORA          8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
```

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0001 45330000 ZONA 1 - L = 907m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB113 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 AUT4803 ORA 8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
```

002 W1MN05A# BUC. 6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB201 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT
FERTIL

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSC19B1          100 MC.      2.500
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
```

- Suprafata ocupata temporar Culoar de lucru S = 1.042,80mp
Se scade drum S = 54,20mp, - S = 988,60mp PASUNE - V = 988,
60mp x 0,25m = 247,15mc

002 TSC22C1 100 MC. 2.900
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

- Conform art. 001 x coef. afanare - V = 247,15mc x 1,16 =
286,69mc

003 TSC26C1 100 MC. 2.900
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

- Conform art. 002 - V = 286,69mc

004 TSD03B1 100 MC. 2.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Conform art. 002 - V = 286,69mc

005 TSE04B1 100 MP. 9.900
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

- St = 988,60mp

006 IFF09A1 HA 0.100
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 30 CM

- Pasune - St = 988,60mp

007 IFF10A1 HA 0.100
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

- Conform art. 006 - St = 988,60mp

008 IFF12A1 HA 0.100
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 006 - St = 988,60mp

009 IFF13A1-1 HA 0.100
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 006 - St = 988,60mp

010 IFH16B2-1 100 MP. 10.000
INSAMINT.IERBURI PERENE LA TERASE,
CANALE,DEBUSEE PE SUPR.MICI PANTA >40%
TER. TARE
- Conform art. 006 - St = 988,60mp

011 TSH13B1 TONA 0.060
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0.10ha x 0,60to/ha = 0,06to

012 TRA02A20 TONA 0.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 011 - 0,06to

013 TRB05B25 TONA 0.060
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 011 = 0,06to

014 TRI1AA05A1 TONA 0.120
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,12to

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB202 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA
DN 80

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                   A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                   PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TSA05C1 M.C. 12.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
DN 80, L = 78m - 68m; Vol = 1,26mc/m - Manual - V = (78m -
68m) x 1,26mc/m = 12,60mc

002 TRB04A2 TONA 10.080
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE
- 12,60mc x 1,6to/mc x 50% = 10,08to

003 DA05A1 M.C. 12.600
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

- Acoperire conducta cu material marunt - V = 12,60mc

004 TSD01C1 M.C. 12.600
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 003 - V = 12,60mc

005 TSD04B1 M.C. 12.600
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- Conform art. 004 - V = 12,60mc

006 TSD05B1 100 MC. 0.126
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 12,60mc

007 TSA05D1 M.C. 80.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE
- Gropi de pozitie: 2buc. x 2m x 2m x 2m = 16mc - Gropi de
cuplare: 2buc. x 2m x 4m x 2m = 32mc - Gropi de identificare
cabluri, conducte la traversare drumuri: 2buc x 2m x 4m x 2m
= 32mc - Total = 80mc

008 TSC03C1 100 MC. 1.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
Gropi intrare-iesire foraj - V = 2 x 50mc = 100mc

009 TSD01D1 M.C. 180.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
- Conform art. 007 + 008

010 TSD04B1 M.C. 180.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- V = 180mc

011 TSD05B1 100 MC. 1.800
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 180mc

012 TSF02B1 MP. 48.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi 6buc x 2 x 2m x 2m = 48mp

013 TSA24A1 ORA 60.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 10 zile x 6 ore/zi = 60ore

014 TRB05B25 TONA 0.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Cofraje, popi, podete

015 TRI1AA04C1 TONA 0.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN
-AUTO CATEG.1

016 TRA02A20 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 015 = 0,50to

017 ACE16A1 M 3.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
- L = 2buc x 1,50m/buc = 3m

018 AUT3521 ORA 8.000
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

- Utilizat pentru sustinere mai mecanic - V = sant + gropi
pozitie = 8ore

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB203 AMENAJARE PLATFORME BALASTATE PT
INSTALATIA DE FORAJ, UTILAJE,
MATERIALE

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSD16A1 M.C. 50.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T
- Platforme: 2buc x 10m x 10m = 200mp - St = 200mp gr. = 0,
20m V = 40mc - Balast compactat = 40mc x 1,25 = 50mc

002 TRA01A35 TONA 87.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.
- Balast din zona Girov: - 50mc x 1,75to/mc = 87,50to

003 TSC19C1 100 MC. 0.400
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Conform art. 001 - Platforme: 2buc x 10m x 10m x 0,20m =
40mc

004 TSD03B1 100 MC. 0.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Pamant rezultat din sapatura: V = 40mc

005 TSE04B1 100 MP. 2.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- Conform art. 001 S = 200mp

006 TSC03H1 100 MC. 0.500
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4
- Incarcare balast in auto: - Platforme: 2buc x 10m x 10m =
200mp - S = 200mp; V = 50mc

007 TRA01A10 TONA 87.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- Transport balast: $50mc - 50mc \times 1,75to/mc = 87,50to$ pe
drumuri locale

008 TSD03B1 100 MC. 0.500
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 006 - Imprastiere balast pe drum local

009 TSD07G1 100 MC. 0.500
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 TSD03A1 100 MC. 0.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Imprastiere pamant pentru refacere teren

011 TSE04B1 100 MP. 2.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 200mp

012 IFF09B1 HA 0.020
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- St = 200mp

013 IFF10A1 HA 0.020
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 011

014 IFF12A1 HA 0.020
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 012

015 IFF13A1-1 HA 0.020
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 012

016 TSH13B1 TONA 0.050
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- $0,050ha \times 1,0to/ha = 0,050to$

017 TRA02A20 TONA 0.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 0,050to

018 TRB05B25 TONA 0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 017 = 0,050to

019 TRI1AA05A1 TONA 0.100
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,050to

020 IFH14B1-1 100 MP. 2.000
INSAMINT. IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- S = 200mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB204 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSAR
E C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE
DIN B.A.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TRI1AF08A6 TONA 32.000

INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE

VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO

CTG.3 *

- Incarcare dale BA 2,50 x 1,00 x 0,20m pentru protectie
mecanica de la furnizor si la dezafectare - 16buc x 1,0to/
buc = 16,0to - 2 operatii x 16,0to = 32to

002 AUT6730 ORA 16.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare dale la furnizor si la descarcare la montaj -
8ore x 2 operatii = 16ore

003 TRI1AF10A6 TONA 32.000

DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE

VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -TEREN

CTG.3 *

- Descarcare dale la furnizor si la descarcare la
dezafectare - 2 x 16buc x 1to/buc = 32to

004 AUT6730 ORA 32.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara la dezafectare si descarcare in
depozit constructor - 2 x 16ore = 32ore

005 TRA04A15 TONA 32.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.15 KM.*

- Transport la pozitie si retur 2 x 16buc x 1,00to/buc =
32to

006 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE DALE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 2,50 x 1,00 x 0,
20m - 16buc - 16buc x lei/buc = lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB205 MONTAJ CONDUCTA

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TRA03A01 TONA 0.950
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 1 KM *
- Insirare teava pe traseu cu tractor la 1km - 73m x 13kg/m
= 949kg

002 GA01B2 [2] HM. 0.730
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

- Total = 73m

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE TEAVA OTEL 88,9 x 6,3mm, L 360 NE, PREIZOLATA CU
PE EXTRUDATA CU GROSIMEA DE 2,3MM - Teava montata supraterean
inainte de tragere - 73m x 1,003 = 73,50m - 74m x lei
/m = lei

004 AUT6730 ORA 30.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare + manipulari - 5 zile x 6ore/zi =
30ore

005 NMB019921 ORA 60.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- Incarcare - descarcare 2 muncitori

006 TRA02A02 TONA 1.041
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport teava din depozit local - Teava 88,9x 6,3mm -
73m x 13kg/m = 949kg - Curbe 88,9 x 8mm - 5m x 18,40kg/m =
92kg - Total = 1.041kg

007 TRA03A005 TONA 12.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 0,5 KM *

MUTARI UTILAJE PE TRONSON - generator electric 1buc,
agregate de sudura 1buc, invertor de sudura - 0,05to/buc x
1buc, motopompa 1buc, cisterna carburant 1buc, cisterna apa
1buc, compresor 1buc

008 GD05A1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 3 TOLI

CURBE: L = 5m Teava otel conform SR EN 3183/2013 pentru
curbe, 88,9 x 8mm, 20DN, L 360NE, neizolata - 4 buc x 30 GR
(pich. 56, 67, 68)

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 30 GRADE - 4buc -
4buc x lei/buc = lei,

010 M1L82A1 M 1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

011 M1L24A1 M 4.500
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 73m : 12m/buc = 6buc; 4 curbe = 8buc - Cuplari - 2buc -
16buc x 3,14 x 0,0889m/buc = 4,47m

012 M1L31A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR IN VEDEREA
OMOLOGARII SUDURII LA TEAVA DIN OTEL
CARBON (GR 1 CR 7)

013 M1L32A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR PT INCERCARI
MECANICE IN VEDEREA OMOLOGARII SUDURII
LA TABLA OTEL CARBON

014 M1L69A1 BUC. 1.000
INCERCAREA DE DURITATE BRINELL SAU
VICKERS(IN CONDITII DE SANTIER PE SUDURA

015 NMB222791 ORA 3.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

- Control vizual suduri - 100% - 16buc x 10min/sudura =
160min - 160min : 60min/ora = 2,66ore

016 M1J38A1 BUC. 16.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

017 M1L05A1 BUC. 16.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
- Total = 16buc

018 M1L64A1 BUC. 16.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM
- Total = 16buc

019 IZA01B1 MP. 3.200
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

- Imbinari: 16buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 1,80mp - Curbe:
5m x 3,14 x 0,0889m = 1,40mp - Total = 3,20mp

020 IZ-MTT MP. 1.800
IZOLAREA SUDURILOR EXEC. PE TRASEU CU
MANSOANE TERMOCONTRACTILE

Imbinari: 1,80mp

021 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
SUDURI, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - IMBINARI - 1,8mp x
lei/mp = lei

022 IZ-FBTT MP. 1.400
IZOLAREA PE TRASEU A FITINGURILOR CU
MANSOANE/BENZI TERMOCONTRACT.

- Curbe: 5m x 3,14 x 0,0889m = 1,40m

023 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
CURBE, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - CURBE - 1,4mp x lei/
mp = lei

024 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 3,2mp - 3,2mp x lei/
mp = lei

025 AUT4803 ORA 12.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (1 ora/100m) + 11 ore = 12ore

026 NMB020161 ORA 12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

027 NMB020151 ORA 12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

028 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DUPA MONTAJ - 0,078km x
.. lei/km = lei

029 GC01B1 [1] HM. 1.560
CURATIREA CONDUCTEI DE OTEL LA TEVI
AVAND DN 80MM

- 2 curatiri x 0,78hm
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

030 GC01B1 [2] HM. 1.560
VERIFICAREA CALIBRARII CONDUCTEI

- 2 x 0,78hm

031 GD08B1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN= 80 MM

032 GC04B1 BUC. 4.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 80
- 2buc x 2 capete

033 7455395 BUC. 4.000
DISPOZITIV GOLIRE

Dispozitiv golire + umplere, refulator, manometru

034 GC05B1 HM. 0.780
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80
- L = 78m

035 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
- Apa probe: 78m x 3,14 x 0,0445 x 0,0445 = 0,49mc - 0,50mc
x lei/mc = lei

036 TRA05A10 TONA 1.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10
- Transport de la statia de epurare si la statia de epurare
- Apa probe: 2 x 0,50mc = 1mc

037 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Tarif pentru epurarea apei - 0,50mc x lei/mc =
.. lei

038 GC03B1 [2] HM. 0.780
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN= 80 MM

039 AUT2511 ORA 8.000
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/
MIN

- 8ore

040 7455512 BUC. 1.000
PISTON CU PERII 3 1/2"

041 7455513 BUC. 1.000
PISTON DE POLIURETAN 3 1/2"

042 GC01B1 [3] HM. 0.780
USCAREA CONDUCTEI EXEC. CU AER LA COND.
CU DN 80

- L = 78m

043 AUT2512 ORA 2.000
MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0
MC/MIN

044 GD04B1 BUC. 2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN= 80 MM
Cuplare

045 DF18B1 BUC. 2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI
- Se vor monta in afara terenului arabil langa drumuri sau
canale

046 6420772 BUC. 2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

- 2buc

047 M1L01A1 BUC. 1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

048 TRB05B25 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

049 TRI1AF08A6 TONA 2.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

050 TRI1AF09A6 TONA 2.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

051 TRA02A50 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

052 AUT3554 ORA 8.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

- 2 x 2buc x 2ore/buc = 8ore

053 AUT3502 ORA 8.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

054 AUT5604 ORA 8.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB206 MONTARE PRIN FOD INTRE PICHETII
57 - 67 -DN 80 - L = 68M IZOLARE
CU RASINI EPOXIDICE

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA01F1 MP. 19.000

CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE
- 68m x 3,14 x 0,0889 = 18,98mp

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer A -
19mp x 0,15kg/mp = 2,90kg - 3kg x lei/kg = lei

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer B -
19mp x 0,075kg/mp = 1,425kg - 1,425kg x lei/kg =
.. lei

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp -
19mp x 3,41kg/mp = 64,79kg - 65kg x lei/kg =
lei

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp -
19mp x 1,71kg/mp = 32,49kg - 32,50kg x lei/kg =
. lei

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 19mp x 10,5mp/mp = 199,50mp - 199,50mp x lei/mp = ..
.... lei

007 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 19mp x lei/mp =
. lei

008 IZA01F1 MP. 2.000
CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE
- Suduri (16buc x 0,12mp) = 1,92mp

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer A -
2mp x 0,15kg/mp = 0,30kg - 0,30kg x lei/kg =
lei

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer B -
2mp x 0,075kg/mp = 0,150kg - 0,15kg x lei/kg =
lei

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp - 2mp
x 3,41kg/mp = 6,82kg - 6,82kg x lei/kg = lei

012 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp - 2mp
x 1,71kg/mp = 3,42kg - 3,42kg x lei/kg = lei

013 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare tesatura de sticla pretratata densitate 300g/mp,
consum 10,5mp/mp - 2mp x 10,5mp/mp = 21mp - 21mp x lei
/mp = lei

014 IZL02C1 MP. 2.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

015 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 2mp - 2mp x lei/mp =
..... lei

016 AUT4803 ORA 12.800
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (0,3ore x 6 tr) + 11 ore = 12,80ore

017 NMB020161 ORA 12.800
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

018 NMB020151 ORA 12.800
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

019 NMB020221 ORA 12.800
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.2

020 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Executie foraj orizontal dirijat si tragere conducta DN
80, L = 68m - 68m x lei/m = lei

021 GC01B1 HM. 0.680
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN= 80 MM
- Curatire primara a conductei inainte de tragere - 68m

022 7455513 BUC. 1.000
PISTON DE POLIURETAN 3 1/2"

023 GC05B1 HM. 0.680
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

024 GC04B1 BUC. 1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 80

025 M1J11A1 TONA 0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

026 7455395 BUC. 1.000
DISPOZITIV GOLIRE

027 GD08B1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN= 80 MM

028 TRA05A10 TONA 0.500
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10
 - Apa de la statie de epurare - 68m x 3,14 x 0,04445m x 0,
 04445m = 0,42mc

029 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare apa conventional curata de la statie de epurare
 - Apa tratata pentru probe = 0,50mc - 0,50mc x lei/mc
 = lei

030 TRI1AF08A6 TONA 1.310
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
 CTG.3 *
 - Teava si echipamente - 68m x 0,0143to/m = 0,97to - Role
 68m : 10m/buc x 0,050to/buc = 0,34to

031 AUT6730 ORA 32.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 4zile x 8ore/zi = 32ore

032 TRA02A50 TONA 1.310
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

033 TRI1AF10A6 TONA 1.310
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
 CTG.3 *

034 AUT7002 ORA 32.000
 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
 SENILE DE SIPES 15TF

035 AUT3554 ORA 32.000
 BULDOZER PE SENILE 81-180CP

036 AUT3502 ORA 32.000
 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
 TERMIC 0,71-1,25MC

037 AUT5604 ORA 32.000
 TRACTOR PE PNEURI 65CP

038 AUT4702 ORA 32.000
 MOTOPOMPA 9-16CP

039 NMB019931 ORA 128.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3

- 4 x 32ore = 128ore

040 TSC03F1 100 MC. 0.200

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT

2

- Incarcare detritus: - $68m \times 3,14 \times 0,20m \times 0,20m = 8,54mc$

- 2 operatii = 17,08mc

041 TRA01A50 TONA 30.750

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

- Transport detritus cu autobasculanta la 50km - 2

transpoarte = 17,08mc - $17,08mc \times 1,8to/mc = 30,75to$

042 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Tarif pentru prelucrare detritus - $8,54mc \times \dots lei/mc = \dots lei$

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB207 TRANSPORT CONDUCTA LA SI DE LA
STATIA DE IZOLAT (PROTECTIE
MECANICA)

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TRI1AF08A6 TONA 1.950

INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

- Incarcare material tubular pentru izolat la santier si la
statia de izolare - Teava pentru FOD 88,9 x 6,3mm gr. = 14,
3kg/m - 68m x 0,0143to/m = 0,972to x 2 operatii = 1,95to

002 AUT6730 ORA 8.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara - 6buc x 0,30ore/buc (aproximativ
12m/buc) = 1,8ore - 1,8ore x 2 operatii = 3,6ore -
Mobilizare transport macara 4 ore

003 TRA04B50 TONA 1.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

- Transport material tubular de la santier la statia de
izolat - C = 0,97to

004 TRI1AF10A6 TONA 2.000

DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

- Descarcare material tubular - Conform art. 001 - 2
operatii = 1,95to

005 TRA04B50 TONA 1.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

- Transport material tubular de la statia de izolat la
santier - 50km

006 AUT6730 ORA 8.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara pentru descarcare material tubular
la statia de izolare si in santier

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB208 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C
(18M) IN TUB PROTECTOR - TERASA
MENTE +MONTAJ

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 TSA05C1 M.C. 102.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- 2 gropi de pozitie 50mc - Sant: 2 x 15m x 1,45m x 1,20m =
52,20mc

002 TSD01C1 M.C. 102.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art.001

003 TSD05B1 100 MC. 1.022
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 001

004 GA03C1 [3] HM. 0.180
TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=200
MM TEREN NORMAL
- Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N, L = 18m

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Teava otel 219,1 x 6,3mm, L 245N, L = 18m - 18m x
lei/m = lei

006 ACA17A1 BUC. 23.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

007 7455514 BUC. 21.000
INELE DISTANTIARE 3 1/2" - 8 5/8"

008 7455515 BUC. 2.000
PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA
METALICA CU DN 80 MONT. IN TUB PROT. CU
DN 200 (8 5/8" - 3 1/2")

009 GA01A1 [4] HM. 0.100
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL

010 3251222 M 8.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2

011 GA11A1 [2] BUC. 1.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

012 3277962 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

013 IZA04A1 MP. 12.400
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

Protector - 18m x 3,14 x 0,2191m = 12,38mp

014 IZJ07A1 MP. 12.400
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

- Grunduire instalatie de aerisire

015 IZK08D1 TONA 12.400
VOPSIREA CU VOPS.ULEI IN 2 STRATURI A
CONDUCTELOR D PINA LA 400MM

Vopsire instalatie de aerisire

016 7315678 MP. 24.800
BANDA APLICATA LA RECE TIP CANUSA HCA-
B300-15-BK

- 12,40mp x 2 = 24,80mp

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE CU DUBLA SECTIUNE 219,1
- 88,9 (8 5/8: - 3 1/2") - 2buc - 2buc x lei/buc = ..
.... lei

018 NMB025021 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

- 2 x 8 ore

019 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

- 2 x 8 ore

020 AUT4803 ORA 1.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

021 NMB020161 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

022 NMB020151 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

023 TRA04A50 TONA 0.600
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
- 18m x 33,10kg/m = 595,80kg

024 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 8 ore/zi

025 NMB019931 ORA 16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

- 2 x 8 ore = 16ore

026 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB209 TRANSPORT BARACI 2BUC

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE - PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI -
DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ

PAG 73 /

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB210 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE
SANTIER

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      PU MAN  VAL MAN  =
=                   A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TRA04B02 TONA 188.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 2 KM *

- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 2km din
zona 1 in zona 2 - 2 lansatoare x 12to = 24to - 1 buldozer x
20to = 20to - 1 excavator x 20to = 20to - 3 buldoexcavator x
10to = 30to - Total = 94to - 94to x 2op (dus - intors) =
188to

002 TRA02A02 TONA 30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 2km -
1compresor LMF x 12to = 12to - 2 agreg. sudura x 1to = 2to -
1 compres. MC5 x 1to = 1to - Total = 15to - 15to x 2op (dus-
intors) = 30to

003 TRI1AH03E1 TONA 30.000

INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 15to = 30to

004 MDTC4626050 BUC. 2.000

TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

- 1buc x 2 operatii = 2buc

005 AUT6750 ORA 16.000

MACARA PE SENILE RDK 300 30TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB211 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRIILOR DE EXECUŢIE
PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI –
DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB212 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 1510

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	8.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE					
AUTO 3T					

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0002 45330000 ZONA 2 - L = 78m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB213 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 AUT4803 ORA 8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
```

002 W1MN05A# BUC. 6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB301 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT
FERTIL

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSC19B1          100 MC.        1.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
```

- Suprafata ocupata temporar Culoar de lucru 585mp Se scade
drum S = 190mp, - S = 585mp - 190mp = 395mp V = 395mp x 0,
25m = 98,75mc

002 TSC22C1 100 MC. 1.150
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

- Conform art. 001 x coef. afanare - V = 98,75mc x 1,16 =
114,55mc

003 TSC26C1 100 MC. 1.150
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

- Conform art. 002 - V = 114,55mc

004 TSD03B1 100 MC. 1.150
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Conform art. 002 - V = 114,55mc

005 TSE04B1 100 MP. 3.950
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

- St = 395mp

006 IFF09A1 HA 0.028
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 30 CM

- Pasune - St = 275mp

007 IFF10A1 HA 0.028
DISCUTITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

- Conform art. 006 - St = 275mp

008 IFF12A1 HA 0.028
 GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
 ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
 MECANICA
 - Conform art. 006 - St = 275mp

009 IFF13A1-1 HA 0.028
 TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
 IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 006 - St = 275mp

010 IFH16B2-1 100 MP. 2.750
 INSAMINT.IERBURI PERENE LA TERASE,
 CANALE,DEBUSEE PE SUPR.MICI PANTA >40%
 TER. TARE
 - Conform art. 006 - St = 275mp

011 TSH13B1 TONA 0.020
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *
 - 0.0275ha x 0,60to/ha = 0,017to

012 TRA02A20 TONA 0.020
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.
 - Conform art. 011 - 0,017to

013 TRB05B25 TONA 0.020
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M
 - Conform art. 011 = 0,017to

014 TRI1AA05A1 TONA 0.034
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
 IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
 CATEG.1
 - 2 operatii = 0,017to x 2 = 0,034to

015 TSG03D1 100 MP. 0.270
 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
 TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.
 MAT.,CU SCOAT.RADA
 - CANT = 27mp

016 TSG05D1 BUC. 5.000
 DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.
 MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
 - CANT = 5buc

017 TSG15A1 BUC. 5.000
 DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA
 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.
 (CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT

018 TSG10A1 HA 0.003
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200
BC/HA, DIAM.MEDIU < 40
- CANT = 0,0027Ha

019 TSG01A1 100 MP. 0.270
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.
- St = 27mp

020 TRB05B25 TONA 1.250
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Incarcare - 5buc x 0,25to/buc = 1,25to

021 TRI1AA05A1 TONA 1.250
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1

022 TRA02A10 TONA 1.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB302 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA
DN 80

Categoria de lucrari: 1510

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03C1 100 MC. 0.270
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
DN80, L = 45m - 15m; Vol. = 1,26mc/m - V = (45 - 15)m x 1,
26mc/m = 37,80mc - Mecanizat 70% - V = 37,80mc x 70% = 26,
46mc

002 TSA05C1 M.C. 11.340
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Manual 30% - V = 37,80mc x 30% = 11,34mc

003 TRB04A2 TONA 9.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE
- 11,34mc x 1,6to/mc x 50% = 9,07to

004 DA05A1 M.C. 9.600
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

- Acoperire conducta cu material marunt - V = (45 - 15)m x
0,80m x 0,40m = 9,60mc

005 TSD01C1 M.C. 9.600
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 004 - V = 9,60mc

006 TSD04B1 M.C. 9.600
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- Conform art. 005 - V = 9,60mc

007 TSD02B1 100 MC. 0.290
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C
- V = 37,80mc - 9,60mc = 28,20mc

008 TSD05B1 100 MC. 0.290
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 28,20mc

009 TSA05D1 M.C. 96.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE
- Gropi de cuplare + traversare drum: 4buc. x 2m x 4m x 2m =
64mc - Gropi de identificare cabluri, conducte la traversare
drumuri: 2buc x 2m x 4m x 2m = 32mc - Total = 96mc

010 TSD01D1 M.C. 96.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
- Conform art. 009

011 TSD04B1 M.C. 28.800
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- V = 96mc x 30% = 28,80mc

012 TSD05B1 100 MC. 0.672
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 96mc x 70% = 67,20mc

013 TSF02B1 MP. 64.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi cuplare 4buc x 2 x 2m x 2m = 32mp - Gropi de
identificare cabluri, conducte la traversare drumuri 2buc x
2 x 4m x 2m = 32mp

014 TSA24A1 ORA 30.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 5 zile x 6 ore/zi = 30ore

015 TRB05B25 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Cofraje, popi, podete

016 TRI1AA04C1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN
-AUTO CATEG.1

017 TRA02A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 1,00to

018 ACE16A1 M 15.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE

- L = 10buc x 1,50m/buc = 15m

019 AUT3521 ORA 12.000

EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

- Utilizat pentru sustinere mai mecanic - V = sant + gropi
pozitie = 28,20mc + 67,20mc = 95,40mc C = 12ore/100mc x 0,
96sute mc = 11,52ore

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB303 AMENAJARE DRUM SI PLATFORME
BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 TSD16A1 M.C. 75.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T

- Platforme: 2buc x 15m x 10m = 300mp gr. = 0,20m V = 60mc -
Balast compactat = 60mc x 1,25 = 75mc

002 TRA01A35 TONA 131.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

- Balast din zona Girov: - 75mc x 1,75to/mc = 131,25to

003 TSC19C1 100 MC. 0.600
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

- Conform art. 001 - V = 60mc

004 TSD03B1 100 MC. 0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Pamant rezultat din sapatura pentru drum: V = 60mc

005 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

- Conform art. 001 = 300mp

006 TSC03H1 100 MC. 0.750
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4

- Incarcare balast in auto: - Platforme: 2buc x 15m x 10m =
300mp - S = 300mp; gr. = 0,20m; V = 300mp x 0,20m x 1,25 =
75mc

007 TRA01A10 TONA 131.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

- Dezafectare balast: 75mc - 75mc x 1,75to/mc = 131,25to pe
drumuri locale

008 TSD03B1 100 MC. 0.750
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 006 - Imprastiere balast pe drum local

009 TSD07G1 100 MC. 0.750
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 TSD03A1 100 MC. 0.750
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Imprastiere pamant pentru refacere teren

011 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 300mp

012 IFF09B1 HA 0.030
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- St = 300mp

013 IFF10A1 HA 0.030
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 011

014 IFF12A1 HA 0.030
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 012

015 IFF13A1-1 HA 0.030
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 012

016 TSH13B1 TONA 0.050
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0,050ha x 1,0to/ha = 0,050to

017 TRA02A20 TONA 0.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 0,050to

018 TRB05B25 TONA 0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 017 = 0,050to

019 TRI1AA05A1 TONA 0.100
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,10to

020 IFH14B1-1 100 MP. 3.000
INSAMINT. IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- S = 300mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB304 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSAR
E C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE
DIN B.A.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TRI1AF08A6 TONA 16.000

INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE

VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO

CTG.3 *

- Incarcare dale BA 2,50 x 1,00 x 0,20m pentru protectie
mecanica de la furnizor si la dezafectare - 8buc x 1,0to/buc
= 8,0to - 2 operatii x 8,0to = 16to

002 AUT6730 ORA 16.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare dale la furnizor si la descarcare la montaj -
8ore x 2 operatii = 16ore

003 TRI1AF10A6 TONA 16.000

DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE

VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -TEREN

CTG.3 *

- Descarcare dale la furnizor si la descarcare la
dezafectare - 2 x 8buc x 1to/buc = 16to

004 AUT6730 ORA 16.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara la dezafectare si descarcare in
depozit constructor - 2 x 8ore = 16ore

005 TRA04A15 TONA 16.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.15 KM.*

- Transport la pozitie si retur 2 x 8buc x 1,00to/buc = 16to

006 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE DALE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 2,50 x 1,00 x 0,
20m - 8buc - 8buc x lei/buc = lei

Cheltuieli directe din articole:

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE - PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI -
DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB305 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TRA03A01 TONA 0.590
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 1 KM *
- Insirare teava pe traseu cu tractor la 1km - 45m x 13kg/m
= 585kg

002 GA01B2 [2] HM. 0.400
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

- Total = 40m

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE TEAVA OTEL 88,9 x 6,3mm, L 360NE, PREIZOLATA CU PE
EXTRUDATA CU GROSIMEA DE 2,3MM - Teava montata prin sant
deschis si FO = 40m - 40m x 1,003 = 40,12m - 41m x
lei/m = lei

004 AUT6730 ORA 60.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare + manipulari - 10 zile x 6ore/zi =
60ore

005 NMB019921 ORA 120.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- Incarcare - descarcare 2 muncitori

006 TRA02A02 TONA 0.612
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport teava din depozit local - Teava 88,9x 6,3mm -
40m x 13kg/m = 520kg - Curbe 88,9 x 8mm - 5m x 18,40kg/m =
92kg - Total = 612kg

007 TRA03A005 TONA 14.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 0,5 KM *

MUTARI UTILAJE PE TRONSON - generator electric 1buc,
agregate de sudura 1buc, invertor de sudura - 0,05to/buc x
2buc, motopompa 1buc, cisterna carburant 1buc, cisterna apa
1buc, compresor 1buc

008 GD05A1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 3 TOLI

CURBE: L = 5m Teava otel conform SR EN 3183/2013 pentru
curbe, 88,9 x 8mm, 20DN, L 360NE, neizolata - 1 buc x 15 GR
(pich. 79) - 1 buc x 30 GR (pich. 82) - 2 buc x 45 GR (pich.
69, 70) - Total = 4buc

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 15 GRADE - 1buc -
1buc x lei/buc = lei,

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 30 GRADE - 1buc -
1buc x lei/buc = lei,

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 45 GRADE - 2buc -
2buc x lei/buc = lei,

012 M1L82A1 M 1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013 M1L24A1 M 4.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 40m : 12m/buc = 3,33buc; 4 curbe = 8buc - Cuplari - 2buc -
Total = 14buc - 14buc x 3,14 x 0,0889m/buc = 3,91m

014 M1L31A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR IN VEDEREA
OMOLOGARII SUDURII LA TEAVA DIN OTEL
CARBON (GR 1 CR 7)

015 M1L32A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR PT INCERCARI
MECANICE IN VEDEREA OMOLOGARII SUDURII
LA TABLA OTEL CARBON

016 M1L69A1 BUC. 1.000
INCERCAREA DE DURITATE BRINELL SAU
VICKERS(IN CONDITII DE SANTIER PE SUDURA

017 NMB222791 ORA 3.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

- Control vizual suduri - 100% - 14buc x 10min/sudura =
140min - 140min : 60min/ora = 2,33ore

018 M1J38A1 BUC. 14.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

019 M1L05A1 BUC. 14.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
- Total = 14buc

020 M1L64A1 BUC. 14.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM
- Total = 14buc

021 IZA01B1 MP. 3.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

- Imbinari: 14buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 1,56mp - Curbe:
5m x 3,14 x 0,0889m = 1,39mp - Total = 2,95mp

022 IZ-MTT MP. 1.600
IZOLAREA SUDURILOR EXEC. PE TRASEU CU
MANSOANE TERMOCONTRACTILE

Imbinari: 14buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 1,56mp

023 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
SUDURI, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - IMBINARI - 1,6mp x
lei/mp = lei

024 IZ-FBTT MP. 1.400
IZOLAREA PE TRASEU A FITINGURILOR CU
MANSOANE/BENZI TERMOCONTRACT.

- Curbe: 5m x 3,14 x 0,0889m = 1,39m

025 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
CURBE, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - CURBE - 1,4mp x lei/
mp = lei

026 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 3mp - 3mp x lei/mp =
..... lei

027 AUT4803 ORA 12.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (1 ora/100m) + 11 ore = 0,45 + 11ore = 11,45ore

028 NMB020161 ORA 12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

029 NMB020151 ORA 12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

030 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DUPA MONTAJ - 0,045km x
.. lei/km = lei

031 GC01B1 [1] HM. 0.900
CURATIREA CONDUCTEI DE OTEL LA TEVI
AVAND DN 80MM

- 2 curatiri x 0,45hm = 0,90hm
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

032 GD08B1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN= 80 MM

033 GC04B1 BUC. 4.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 80
- 2buc x 2 capete

034 7455395 BUC. 4.000
DISPOZITIV GOLIRE

Dispozitiv golire + umplere, refulator, manometru

035 GC05B1 HM. 0.450
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80
- L = 45m

036 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare apa conventional curata de la statia de epurare
- Apa probe: $45m \times 3,14 \times 0,0445 \times 0,0445 = 0,27mc - 0,27mc$
 $\times \dots\dots lei/mc = \dots\dots lei$

037 TRA05A10 TONA 0.001
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10
- Transport de la statia de epurare si la statia de epurare
- Apa probe: $2 \times 0,27mc = 0,54mc$

038 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Tarif pentru epurarea apei - $0,27mc - 0,27mc \times \dots\dots lei/mc = \dots\dots lei$

039 GC03B1 [2] HM. 0.450
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN= 80 MM

040 AUT2511 ORA 16.000
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/
MIN

- $2 \times 8ore = 16ore$

041 7455512 BUC. 1.000
PISTON CU PERII 3 1/2"

042 7455513 BUC. 1.000
PISTON DE POLIURETAN 3 1/2"

043 GD04B1 BUC. 2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN= 80 MM
Cuplare

044 DF18B1 BUC. 2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI
- Se vor monta in afara terenului arabil langa drumuri sau
canale

045 6420772 BUC. 2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

- 2buc (pich. 69, 82)

046 M1L01A1 BUC. 1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

047 TRB05B25 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

048 TRI1AF08A6 TONA 10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

049 TRI1AF09A6 TONA 10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

050 TRA02A50 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

051 AUT3554 ORA 32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

- 2 x 2buc x 8ore/buc = 32ore

052 AUT3502 ORA 32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

053 AUT5604 ORA 32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

054 W2H07A1 M 45.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

- L = 45m - Folii din PVC pentru identificare - Se scad
materiale 100%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

055 7315874 ML. 45.000
FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.
=0.15MM

056 NMB019931 ORA 32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB306 TRAVERSARE DRUM ASFALTAT DJ 157C
(15M) IN TUB PROTECTOR - TERASAM
ENTE + MONTAJ

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03C1 100 MC. 1.200
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
- Gropi de pozitie utilaje - 2 x 5m x 6m x 2m = 120mc

002 TSD03C1 100 MC. 1.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 V = 120mc

003 TSD05A1 100 MC. 1.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01B1 100 MP. 1.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU
- 2 x 10m x 6m = 120mp

005 TSA05C1 M.C. 26.100
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Sant: 15m x 1,45m x 1,20m = 26,10mc

006 TSD01C1 M.C. 26.100
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art.005

007 TSD05B1 100 MC. 0.261
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 005

008 GA09A1 [3] M 15.000
 SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
 PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
 TEAVA AVIND 200
 - Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N, L = 15m

009 GA03C1 [3] HM. 0.150
 TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=200
 MM TEREN NORMAL
 - Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N L = 15m

010 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Teava otel 219,1 x 6,3mm, L 245N, L = 15m - 15m x
 lei/m = lei

011 ACA17A1 BUC. 20.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
 PINA LA INC. 10 K

012 7455514 BUC. 18.000
 INELE DISTANTIERE 3 1/2" - 8 5/8"

013 7455515 BUC. 2.000
 PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA
 METALICA CU DN 80 MONT. IN TUB PROT. CU
 DN 200 (8 5/8" - 3 1/2")

014 GA01A1 [4] HM. 0.140
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
 NORMAL

015 3251222 M 14.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2

016 GA11A1 [2] BUC. 1.000
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
 TRAVERSARI DE DRUMURI

017 3277962 BUC. 1.000
 INSTALATIE DE AERISIRE

018 IZA04A1 MP. 10.320
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

Protector - 15m x 3,14 x 0,2191m = 10,32mp

019 IZJ07A1 MP. 10.320
 GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU
 GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

- Grunduire instalatie de aerisire

020 IZK08D1 TONA 10.320
VOPSIREA CU VOPS.ULEI IN 2 STRATURI A
CONDUCTELOR D PINA LA 400MM

Vopsire instalatie de aerisire

021 7315678 MP. 20.640
BANDA APLICATA LA RECE TIP CANUSA HCA-
B300-15-BK

- 10,32mp x 2 = 20,64mp

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE CU DUBLA SECTIUNE 219,1
- 88,9 (8 5/8: - 3 1/2") - 2buc - 2buc x lei/buc = ..
.... lei

023 NMB025021 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

- 2 x 8 ore

024 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

- 2 x 8 ore

025 AUT4803 ORA 1.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

026 NMB020161 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

027 NMB020151 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

028 TRA04A50 TONA 0.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
- 15m x 33,10kg/m = 496,50kg

029 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 8 ore/zi

030 NMB019931 ORA 16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

- 2 x 8 ore = 16ore

031 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB307 TRANSPORT BARACI 2BUC

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB308 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE
SANTIER

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
= D E N U M I R E                                     PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TRA04B02 TONA 188.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 2 KM *

- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 2km - 2
lansatoare x 12to = 24to - 1 buldozer x 20to = 20to - 1
excavator x 20to = 20to - 3 buldoexcavator x 10to = 30to -
Total = 94to - 94to x 2op (dus - intors) = 188to

002 TRA02A02 TONA 30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 2km -
1compresor LMF x 12to = 12to - 2 agreg. sudura x 1to = 2to -
1 compres. MC5 x 1to = 1to - Total = 15to - 15to x 2op (dus-
intors) = 30to

003 TRI1AH03E1 TONA 30.000

INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 15to = 30to

004 MDTC4626050 BUC. 2.000

TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

- 1buc x 2 operatii = 2buc

005 AUT6750 ORA 16.000

MACARA PE SENILE RDK 300 30TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB309 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 1510

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB310 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	8.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0003 45330000 ZONA 3 - L = 45m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB311 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
001 AUT4803            ORA            8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
```

002 W1MN05A# BUC. 6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB401 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT
FERTIL

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA    VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

001 TSC19B1 100 MC. 13.510
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

- Lcond = 515m - Suprafata ocupata temporar S = 5.423,40mp
Culoar pasune S = 696,20mp Culoar silvic S = 4.707,10mp Se
scade drum S = 20,10mp - S = (5.423,40mp - 20,10mp) = 5.403,
30mp V = 5.403,30mp x 0,25m = 1.350,83mc

002 TSC22C1 100 MC. 15.700
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

- Conform art. 001 x coef. afanare (16%) - V = 1.350,83mc x
1,16 = 1.566,96mc

003 TSC26C1 100 MC. 15.700
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

- Conform art. 002 - V = 1.566,96mc

004 TSD03B1 100 MC. 15.700
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Conform art. 002 - V = 1.566,96mc

005 TSE04B1 100 MP. 54.030
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- St = 5.403,30mp

006 IFF09A1 HA 0.540
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 30 CM

- St = 5.403,30mp

007 IFF10A1 HA 0.540
DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

- Conform art. 006 - St = 5.403,30mp

008 IFF12A1 HA 0.540
 GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
 ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
 MECANICA
 - Conform art. 006 - St = 5.403,30mp

009 IFF13A1-1 HA 0.540
 TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
 IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA
 - Conform art. 006 - St = 5.403,30mp

010 IFH16B2-1 100 MP. 54.033
 INSAMINT.IERBURI PERENE LA TERASE,
 CANALE,DEBUSEE PE SUPR.MICI PANTA >40%
 TER. TARE
 - Conform art. 006 - St = 5.403,30mp

011 TSH13B1 TONA 0.324
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *
 - 0,540ha x 0,60to/ha = 0,324to

012 TRA02A20 TONA 0.324
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.
 - Conform art. 011 - 0,324to

013 TRB05B25 TONA 0.324
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M
 - Conform art. 011 = 0,324to

014 TRI1AA05A1 TONA 0.650
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
 IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
 CATEG.1
 - 2 operatii = 0,65to

015 TSG03D1 100 MP. 14.121
 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
 TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.
 MAT.,CU SCOAT.RADA
 - CANT = 4.707,10mp x 30% = 1.412,13mp

016 TSG05D1 BUC. 15.000
 DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.
 MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
 - CANT = 15buc

017 TSG05E1 BUC. 20.000
 DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.
 MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.
 - CANT = 20buc

018 TSG15A1 BUC. 35.000
DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA
(TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.
(CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT

019 TSG10A1 HA 0.141
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200
BC/HA, DIAM.MEDIU < 40
- CANT = 0,1412Ha

020 TSG16B1 HA 0.141
SCARIF.MEC.A SOL.PE 2 SENS.PERPEN.IN
TER.ACCIDEN.

- CANT = 0,1412ha

021 TSG01A1 100 MP. 14.120
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.
- St = 1.412mp

022 NMB019921 ORA 32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- Incarcare - descarcare - 2 muncitori x 16ore = 32ore

023 AUT3521 ORA 16.000
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

Incarcare busteni

024 TRA02A10 TONA 41.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI –
DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ

PAG 111 /

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB402 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA
DN 80

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSC03C1 100 MC. 4.500
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
DN80, L = 515m - 10m; Vol. = 1,26mc/m - V = 505m x 1,26mc/m
= 636,30mc - Mecanizat 70% - V = 636,30mc x 70% = 445,41mc

002 TSA05C1 M.C. 191.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Manual 30% - V = 636,30mc x 30% = 190,89mc

003 TRB04A2 TONA 153.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE
- 191mc x 1,6to/mc x 50% = 152,80to

004 DA05A1 M.C. 161.600
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

- Acoperire conducta cu material marunt - V = 505m x 0,80m x
0,40m = 161,60mc

005 TSD01C1 M.C. 161.600
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 004 - V = 161,60mc

006 TSD04B1 M.C. 161.600
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- Conform art. 005 - V = 161,60mc

007 TSD02B1 100 MC. 4.750
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C
- V = 636,30mc - 161,60mc = 474,70mc

008 TSD05B1 100 MC. 4.750
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 474,70mc

009 TSA05D1 M.C. 120.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE
- Gropi de pozitie: 6buc. x 2m x 2m x 2m = 48mc - Gropi de
cuplare + traversare parau: 2buc. x 2m x 4m x 2m = 32mc -
Gropi de identificare cabluri, conducte la paralelism
drumuri si curti: 4buc x 2m x 2,5m x 2m = 40mc - Total =
120mc

010 TSD01D1 M.C. 120.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE
- Conform art. 009

011 TSD04B1 M.C. 36.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
- V = 120mc x 30% = 36mc

012 TSD05B1 100 MC. 0.840
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- V = 120mc x 70% = 84mc

013 TSF02B1 MP. 128.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi cuplare 2buc x 2 x 2m x 2m = 16mp - Gropi de
pozitie: 6buc. x 2 x 2m x 2m = 48mp - Gropi de identificare
cabluri, conducte la traversare drumuri si curti 4buc x 2 x
4m x 2m = 64mp

014 TSA24A1 ORA 120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 20 zile x 6 ore/zi = 120ore

015 TRB05B25 TONA 1.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Cofraje, popi, podete

016 TRI1AA04C1 TONA 1.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN
-AUTO CATEG.1

017 TRA02A20 TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 016 = 1,50to

018 ACE16A1 M 12.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
- L = 8buc x 1,50m/buc = 12m

019 AUT3521 ORA 67.200
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

- Utilizat pentru sustinere mai mecanic - V = sant + gropi
pozitie = 558mc C = 12ore/100mc x 5,60sute mc = 67,20ore

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB403 AMENAJARE DRUM SI PLATFORME
BALASTATE PT UTILAJE, MATERIALE

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TSC19B1 100 MC. 0.750
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

- 2buc x 15m x 10m x 0,25m = 75mc

002 TSD16A1 M.C. 94.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE
10-12T

- Platforme: 2buc x15m x 10m = 300mp - Balast compactat =
300mp x 0,25m x 1,25 = 93,75mc

003 TRA01A35 TONA 164.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

- Balast din zona Girov: - 94mc x 1,75to/mc = 164,50to

004 TSC19C1 100 MC. 0.940
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

- Conform art. 002 - V = 94mc

005 TSD03B1 100 MC. 0.940
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

- Pamant rezultat din sapatura pentru drum: V = 94mc

006 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 300mp

007 TSC03H1 100 MC. 0.750
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
4

- Incarcare balast in auto: - Platforme: 2buc x 15m x 10m =
300mp - S = 300mp; gr. = 0,20m; V = 300mp x 0,20m x 1,25 =
75mc

008 TRA01A10 TONA 131.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- Dezafectare balast: $75mc - 75mc \times 1,75to/mc = 131,25to$ pe
drumuri locale

009 TSD03B1 100 MC. 0.750
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 006 - Imprastiere balast pe drum local

010 TSD07G1 100 MC. 0.750
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

011 TSD03A1 100 MC. 0.750
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Imprastiere pamant pentru refacere teren

012 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 300mp

013 IFF09B1 HA 0.030
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- St = 300mp

014 IFF10A1 HA 0.030
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 011

015 IFF12A1 HA 0.030
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 012

016 IFF13A1-1 HA 0.030
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 012

017 TSH13B1 TONA 0.050
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- $0,050ha \times 1,0to/ha = 0,050to$

018 TRA02A20 TONA 0.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 017 = 0,050to

019 TRB05B25 TONA 0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 018 = 0,050to

020 TRI1AA05A1 TONA 0.100
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,10to

021 IFH14B1-1 100 MP. 3.000
INSAMINT. IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- S = 300mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB404 AMENAJARE PROTECTIE LA TRAVERSAR
E C.T.G.N. DIN DALE PREFABRICATE
DIN B.A.

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRI1AF08A6 TONA 16.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
- Incarcare dale BA 2,50 x 1,00 x 0,20m pentru protectie
mecanica de la furnizor si la dezafectare - 8buc x 1,0to/buc
= 8,0to - 2 operatii x 8,0to = 16to

002 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare dale la furnizor si la descarcare la montaj -
8ore x 2 operatii = 16ore

003 TRI1AF10A6 TONA 16.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *
- Descarcare dale la furnizor si la dezafectare - 2 x 8buc x
1to/buc = 16to

004 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Ore functionare macara la dezafectare si descarcare in
depozit constructor - 2 x 8ore = 16ore

005 TRA04A15 TONA 16.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.15 KM.*
- Transport la pozitie si retur 2 x 8buc x 1,00to/buc = 16to

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE DALE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 2,50 x 1,00 x 0,
20m - 8buc - 8buc x lei/buc = lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB405 SAPARE SANT PENTRU DEMONTARE
CONDUCTA DN80 EXISTENTA SI
REFACERE TEREN

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19B1 100 MC. 2.700
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

Decoperta (79m + 55m) x 10m x 0,20m = 268mc

002 TSA05C1 M.C. 201.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- 79m aval de cuplare amonte - 55m amonte de cuplare aval -
134m x 1m x 1,5m = 201mc

003 TSA05C1 M.C. 18.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Gropi de pozitie V = 3 x 6mc/buc = 18mc

004 TSD01C1 M.C. 219.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Art. 002 + art. 003 = 201mc + 18mc = 219mc

005 TSD04C1 M.C. 219.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV
- Conform art.002 + art. 003 = 219mc

006 TSD03A1 100 MC. 2.700
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 - Imprastiere pamant pentru refacere
teren

007 TSE04B1 100 MP. 13.400
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- S = 134m x 10m = 1.340mp

008 IFF09B1 HA 0.134
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

- St = 1.340mp

009 IFF10A1 HA 0.134
DISCUTITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 008

010 IFF12A1 HA 0.134
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 009

011 IFF13A1-1 HA 0.134
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 010

012 TSH13B1 TONA 0.134
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0,134ha x 1,0to/ha = 0,134to

013 TRA02A20 TONA 0.134
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 012 = 0,134to

014 TRB05B25 TONA 0.134
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
- Conform art. 013 = 0,134to

015 TRI1AA05A1 TONA 0.268
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1
- 2 operatii = 0,268

016 IFH14B1-1 100 MP. 13.400
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- S = 1.340mp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB406 MONTAJ CONDUCTA IN SANT DESCHIS

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TRA03A01 TONA 6.604
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 1 KM *
- Insirare teava pe traseu cu tractor la 1km - 508m x 13kg/m
= 6.604kg

002 GA01B2 [2] HM. 5.080
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

- Total = 508m

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE TEAVA OTEL 88,9 x 6,3mm, L 360NE, PREIZOLATA CU PE
EXTRUDATA CU GROSIMEA DE 2,3MM - Teava montata prin sant
deschis = 508m - 508m x 1,003 = 509,50m - 510m x lei/
m = lei

004 AUT6730 ORA 60.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare + manipulari - 10 zile x 6ore/zi =
60ore

005 NMB019921 ORA 120.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- Incarcare - descarcare 2 muncitori

006 TRA02A02 TONA 6.733
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport teava din depozit local - Teava 88,9 x 6,3mm -
508m x 13kg/m = 6.604kg - Curbe 88,9 x 8mm - 7m x 18,40kg/m
= 128,80kg - Total = 6.732,80kg

007 TRA03A005 TONA 14.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE

DIST. 0,5 KM *

MUTARI UTILAJE PE TRONSON - generator electric 1buc,

agregate de sudura 1buc, invertor de sudura - 0,05to/buc x

2buc, motopompa 1buc, cisterna carburant 1buc, cisterna apa

1buc, compresor 1buc

008 GD05A1 BUC. 5.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 3 TOLI

CURBE: L = 7m Teava otel conform SR EN 3183/2013 pentru

curbe, 88,9 x 8mm, 20DN, L 360NE, neizolata - 1 buc x 15 GR

- 1 buc x 20 GR - 2 buc x 40 GR - 1 buc x 70 GR - Total =

5buc

009 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 15 GRADE - 1buc -

1buc x lei/buc = lei,

010 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 20 GRADE - 1buc -

1buc x lei/buc = lei,

011 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 40 GRADE - 2buc -

2buc x lei/buc = lei,

012 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- CURBE DIN TEAVA L 360NE, 20DN 88,9 x 8mm 70 GRADE - 1buc -

1buc x lei/buc = lei,

013 M1L82A1 M 1.000

EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.

PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON

(GR1 CR7)

014 M1L24A1 M 14.000

POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA

LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII

CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

- 508m : 12m/buc = 42,33buc; 5 curbe = 5buc - Cuplari - 2buc

- Total = 49,33buc - 50buc x 3,14 x 0,0889m/buc = 13,95m

015 M1L31A1 BUC. 1.000

PREGATIREA PROBELOR IN VEDEREA

OMOLOGARII SUDURII LA TEAVA DIN OTEL

CARBON (GR 1 CR 7)

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE - PRECIZĂRI / CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI -
DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

PAG 124 /

016 M1L32A1 BUC. 1.000
PREGATIREA PROBELOR PT INCERCARI
MECANICE IN VEDEREA OMOLOGARII SUDURII
LA TABLA OTEL CARBON

017 M1L69A1 BUC. 1.000
INCERCAREA DE DURITATE BRINELL SAU
VICKERS(IN CONDITII DE SANTIER PE SUDURA

018 NMB222791 ORA 8.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

- Control vizual suduri - 100% - 50buc x 10min/sudura =
500min - 500min : 60min/ora = 8,33ore

019 M1J38A1 BUC. 50.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

020 M1L05A1 BUC. 50.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
- Total = 50buc

021 M1L64A1 BUC. 50.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM
- Total = 50buc

022 IZA01B1 MP. 8.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

- Imbinari: 50buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 5,58mp - Curbe:
7m x 3,14 x 0,0889m = 1,95mp - Total = 7,53mp

023 IZ-MTT MP. 6.000
IZOLAREA SUDURILOR EXEC. PE TRASEU CU
MANSOANE TERMOCONTRACTILE

Imbinari: 50buc x 3,14 x 0,0889m x 0,40m = 5,58mp

024 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
SUDURI, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - IMBINARI - 6mp x
lei/mp = lei

025 IZ-FBTT MP. 2.000
IZOLAREA PE TRASEU A FITINGURILOR CU
MANSOANE/BENZI TERMOCONTRACT.

- Curbe: 7m x 3,14 x 0,0889m = 1,95m

026 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE DN 80, PENTRU IZOLAT
CURBE, CU GR. 2,5MM SI L=400MM - CURBE - 2mp x lei/mp
= lei

027 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica - 6mp + 2mp - 8mp x lei
/mp = lei

028 AUT4803 ORA 16.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

- (1 ora/100m) + 11 ore = 16ore

029 NMB020161 ORA 16.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

030 NMB020151 ORA 16.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

031 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DUPA MONTAJ - 0,515km x
.. lei/km = lei

032 GC01B1 [1] HM. 10.300
CURATIREA CONDUCTEI DE OTEL LA TEVI
AVAND DN 80MM

- 2 curatiri x 5,15hm
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

033 GD08B1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN= 80 MM

034 GC04B1 BUC. 4.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 80
- 2buc x 2 capete

035 7455395 BUC. 4.000
DISPOZITIV GOLIRE

Dispozitiv golire + umplere, refulator, manometru

036 GC05B1 HM. 5.150
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80
- L = 515m

037 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare apa conventional curata de la statia de epurare
- Apa probe: $515m \times 3,14 \times 0,0445 \times 0,0445 = 3,20mc - 3,20mc$
 $\times \dots\dots lei/mc = \dots\dots lei$

038 TRA05A10 TONA 6.400
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10
- Transport de la statia de epurare si la statia de epurare
- Apa probe: $2 \times 3,20mc = 6,40mc$

039 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Tarif pentru epurarea apei - $3,20mc - 3,20mc \times \dots\dots lei/$
 $mc = \dots\dots lei$

040 GC03B1 [2] HM. 5.150
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN= 80 MM

041 AUT2511 ORA 16.000
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/
MIN

- $2 \times 8ore = 16ore$

042 7455512 BUC. 1.000
PISTON CU PERII 3 1/2"

043 7455513 BUC. 1.000
PISTON DE POLIURETAN 3 1/2"

044 GD04B1 BUC. 2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN= 80 MM
Cuplare

045 DF18B1 BUC. 2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI
- Se vor monta in afara terenului arabil langa drumuri sau
canale

046 6420772 BUC. 2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

- 2buc

047 M1L01A1 BUC. 1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

048 TRB05B25 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

049 TR11AF08A6 TONA 1.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

050 TR11AF09A6 TONA 1.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

051 TRA02A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

052 AUT3554 ORA 24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

053 AUT3502 ORA 24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

054 AUT5604 ORA 24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

055 W2H07A1 M 515.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

- L = 515m - Folii din PVC pentru identificare - Se scad
materiale 100%

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

056 7315874 ML. 515.000
FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.
=0.15MM

057 NMB019931 ORA 32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB407 TRAVERSARE PARAU VALEA VACARIEI
IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE
+ MONTAJ

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03C1 100 MC. 0.320
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3
- Gropi maluri - 2 x 2m x 4m x 2m = 32mc

002 TSD03C1 100 MC. 0.320
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 V = 32mc

003 TSD05A1 100 MC. 0.320
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01B1 100 MP. 1.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU
- 2 x 10m x 6m = 120mp

005 TSA05C1 M.C. 35.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Sant: 2 x 10m x 1,45m x 1,20m = 34,80mc

006 TSD01C1 M.C. 35.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art.005

007 TSD05B1 100 MC. 0.350
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 005

008 GA03C1 [3] HM. 0.130
TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=200
MM TEREN NORMAL

- Tub protector 219,1 x 6,3mm , L 245N, L = 13m

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Teava otel 219,1 x 6,3mm, L 245N, L = 13m - 13m x
lei/m = lei

010 ACA17A1 BUC. 16.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

011 7455514 BUC. 16.000
INELE DISTANTIARE 3 1/2" - 8 5/8"

012 GA01A1 [4] HM. 0.090
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL

013 3251222 M 9.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2

014 GA11A1 [2] BUC. 1.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

015 3277962 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

016 IZA04A1 MP. 6.200
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

Protector - 9m x 3,14 x 0,219m = 6,20mp

017 IZJ07A1 MP. 6.200
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

- Grunduire instalatie de aerisire

018 IZK08D1 TONA 6.200
VOPSIREA CU VOPS.ULEI IN 2 STRATURI A
CONDUCTELOR D PINA LA 400MM

Vopsire instalatie de aerisire

019 7315678 MP. 12.400
BANDA APLICATA LA RECE TIP CANUSA HCA-
B300-15-BK

- 6,20mp x 2 = 12,40mp

020 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE MANSOANE TERMOCONTRACTILE CU DUBLA SECTIUNE 219,1
- 88,9 (8 5/8: - 3 1/2") - 2buc - 2buc x lei/buc = ..
.... lei

021 NMB025021 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

- 2 x 8 ore

022 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

- 2 x 8 ore

023 AUT4803 ORA 1.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

024 NMB020161 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
6

025 NMB020151 ORA 1.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.
5

026 TRA04A50 TONA 2.600
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
- 13m x 198kg/m = 2.574kg

027 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 8 ore/zi

028 NMB019931 ORA 16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

- 2 x 8 ore = 16ore

029 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB408 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 M1M05B1 M 134.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=65,80
- 79m aval de cuplare amonte - 55m amonte de cuplare aval -
L = 134m

002 AUT6730 ORA 12.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Utilizare macara + transport = 8ore - manevre macara =
4ore

003 NMB019921 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- 3 muncitori x 8 ore = 24ore

004 TRA02A15 TONA 1.880
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
- 134m x 14kg/m = 1.876kg

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB409 TRANSPORT BARACI 2BUC

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB410 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE
SANTIER

Categoria de lucrari: 1510

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 TRA04B02 TONA 188.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 2 KM *

- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 2km - 2
lansatoare x 12to = 24to - 1 buldozer x 20to = 20to - 1
excavator x 20to = 20to - 3 buldoexcavator x 10to = 30to -
Total = 94to - 94to x 2op (dus - intors) = 188to

002 TRA02A02 TONA 30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 2km -
1compresor LMF x 12to = 12to - 2 agreg. sudura x 1to = 2to -
1 compres. MC5 x 1to = 1to - Total = 15to - 15to x 2op (dus-
intors) = 30to

003 TRI1AH03E1 TONA 30.000

INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 15to = 30to

004 MDTC4626050 BUC. 2.000

TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

- 1buc x 2 operatii = 2buc

005 AUT6750 ORA 16.000

MACARA PE SENILE RDK 300 30TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB411 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 1510

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA		16.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE						
AUTO 3T						

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
SNTGN TRANSGAZ SA

Formularul F3

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI

Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB412 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 1510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	8.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					

002 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0004 45330000 ZONA 4 - L = 515m
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BSB413 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 1510

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 AUT4803          ORA          8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
```

002 W1MN05A# BUC. 6.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 16.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0117 45330000 P.I.S. COTG DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI, IN ZONA SCHIT
BISERICANI
Obiectul: 0005 45330000 REALIZARE INTERVENTII
SPECIALIZATE DE P.I.S. A COTG
DN80 RACORD BISERICANI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BSB501 LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA
COTG PENTRU DOUA INTERVENTII

Categoria de lucrari: 2200

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  YB01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
```

- PERFORARE SUB PRESIUNE DN 50 - 2buc - 2buc x lei/
buc = lei

002 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- PERFORARE SUB PRESIUNE DN 80 - 2buc - 2buc x lei/
buc = lei

003 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- OBTURARE PNEUMATICA DN 80 - 2buc - 2buc x lei/buc =
..... lei

004 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- SECTIONARE EX DN 80 - 4buc - 4buc x lei/buc =
. lei

005 XA01RON LEI.
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON

- CHELTUIELI TRANSPORT ECHIPAMENTE SI PERSONAL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Diferenta transport auto (RON)

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

FORMULAR F4

PROIECTANT
 P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, ÎN ZONA SCHIT BISERICANI

L I S T A
 cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice,
 inclusiv dotări și active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
	Obiect: REALIZARE INTERVENȚII SPECIALIZATE DE P.I.S. A COTG DN80 RACORD Lista: OPERAȚIUNI SPECIALE 1027 FITTING REFULARE EGALIZARE DN50 ANSI 300 1553 FITTING REFULARE-EGALIZARE DN80 ANSI300 1023 OBTURATOR PNEUMATIC DN80 2751 KIT IZOLARE MIA (A+B)	BUC. BUC. BUC. BUC.	2.000 2.000 2.000 2.000			Fisa tehnica nr. 2 Fisa tehnica nr. 1 Fisa tehnica nr. 3 Fisa tehnica nr. 4
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotări					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Proiectant



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

Devize: BSB101 BSB102 BSB103 BSB104 BSB105 BSB106 BSB107 BSB108 BSB109 BSB110 BSB111 BSB112 BSB113 BSB201 BSB202
 BSB203 BSB204 BSB205 BSB206 BSB207 BSB208 BSB209 BSB210 BSB211 BSB212 BSB213 BSB301 BSB302 BSB303 BSB304
 BSB305 BSB306 BSB307 BSB308 BSB309 BSB310 BSB311 BSB401 BSB402 BSB403 BSB404 BSB405 BSB406 BSB407 BSB408
 BSB409 BSB410 BSB411 BSB412 BSB413 BSB501

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	817.50				1389.750
2	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.70				0.951
3	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.20				0.197
4	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	1.32				1.054
5	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1KG 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	390.84				0.391
6	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	31.20				0.985
7	3251222 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/GRAD B S 715/2	M	41.00				0.205
8	3277962 INSTALATIE DE AERISIRE	BUC.	4.00				0.084
9	3606350 TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1N S 437	KG	6.90				0.007
10	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	3.67				0.004
11	3631032 TABLA GROASA 20X 2000 14CRM04 S 437	KG	480.00				0.480
12	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.17				0.001
13	4426977 FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.51				0.005
14	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.19				0.001
15	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	4.80				0.000
16	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.23				0.001
17	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	9.50				0.001
18	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	34.60				0.046
19	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	9.50				0.000
20	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	3.23				0.000
21	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	34.60				0.010
22	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	3.23				0.000
23	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	34.60				0.001
24	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	9.17				0.011
25	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	219.48				0.263
26	5900372 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.22.7/AM.3.1 D=4,00MM	KG	80.00				0.096
27	5900578 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42B 3,25	KG	24.00				0.029
28	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	24.00				0.029
29	5903207 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10MN1 4	KG	9.60				0.010
30	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.02				0.000
31	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	124.42				1.512
32	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.24				0.000
33	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	1.54				0.002
34	6001331 PIATRA POLIZOR CILINDRIC OALA CARBURA SILICIU NEAGRA 175X100X11 2 LIANT CERAMIC	BUC.	0.00				0.000
35	6001381 CORPURI ABRATIVE ELECTROCORINDON SI CARBURA SI NID 125-75	KG	1.49				0.002
36	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	9.94				0.000

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE
 PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT
 BISERICANI – DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

37	6001874	PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CU EN BUC.	5.13			0.000
38	6001991	FOI 23X30 GR 40 S1582 BUC.	32.76			0.001
		CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR				
		10 FOI S1582				
39	6002725	DISCURI ABRABIVE NYLON IMPORT 178 BUC.	22.09			0.003
		4 22				
40	6100802	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-4 KG	4.97			0.005
		NTR 1703-80				
41	6103294	VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 KG	0.14			0.000
		NTR 90-80				
42	6106117	EMAIL ALB E.101-8 NTR 90-73 KG	129.66			0.140
43	6109561	INTARITOR 321 L.006-51 NTR 1704- KG	34.32			0.043
		80				
44	6109834	PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE KG	118.52			0.148
		SUPRAFETE FEROASE				
45	6200676	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS KG	0.66			0.001
		44				
46	6200690	WHITE SPIRT RAFINAT TIP B STAS 44 L	1.57			0.002
47	6200755	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID L	30.07			0.038
		767				
48	6201058	GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66 KG	4.46			0.040
49	6202507	VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP KG	0.10			0.000
		A S 917				
50	6202533	VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP KG	6.86			0.008
		D S 917				
51	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR KWH.	4.10			0.000
		PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ				
52	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C.	227.80			227.803
		DRUMURI SI TERASAMENTE IN				
		CISTERNE				
53	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C.	16.41			16.412
		BETOANE DELA RETEA				
54	6301690	STILP PENTRU PLACI INDICATOARE BUC.	12.16			0.172
		DIN TEAVA OTEL D=50				
55	6311889	BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE BUC.	19.20			0.018
56	6420772	BORNA SCHIMBARE DIRECTIE BUC.	13.00			0.013
57	6621959	PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S KG	0.36			0.000
		3498				
58	6622159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S KG	3.22			0.004
		3498				
59	6716156	COVOR PVC FARA SUPTOR TIP A MP.	2.88			0.009
		CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=				
		1500 IMPRIMAT S7361				
60	6716974	FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT) MP.	0.35			0.000
61	6827400	SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM BUC.	0.83			0.042
		(8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50				
		-2,50M S				
62	7100081	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	0.64			0.002
		FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM				
		F 8A S1848				
63	7100093	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	0.64			0.002
		FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM				
		F 8B S1848				
64	7100108	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	0.64			0.002
		FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM				
		F 8C S1848				
65	7100213	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	0.64			0.002
		FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM				
		F21 S1848				
66	7101011	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	1.28			0.005
		FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM				
		F36 S1848				
67	7101217	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	2.56			0.008
		FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A				
		S1848				
68	7101255	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	1.28			0.004
		FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A				
		S1848				
69	7101322	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ BUC.	0.64			0.002
		FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848				
70	7204435	SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE KG	92.68			0.094
		(PM)				
71	7301154	ALCOOL TEHNIC DE 94 GRD MIA-NI614 L	0.04			0.000
		-61				
72	7304285	AZOTAT AMONIU INGRASAMANT KG	841.00			0.841
		GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI				
		POLIETILENA				
73	7306661	BUMBAC DE STERS KG	33.30			0.034
74	7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) KG	164.99			0.181
		STAS 102-63				
75	7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE KG	9.88			0.010
		ORICE CULOARE				
76	7315678	BANDA APLICATA LA RECE TIP CANUSA MP.	66.24			0.053
		HCA-B300-15-BK				
77	7315874	FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l= ML.	1467.00			0.015
		150MM, GR.=0.15MM				
78	7317232	DICLORETAN CS. 17/73 KG	36.32			0.045
79	7318652	DISPOZITIV CONTACTE SEMNAL BUC.	0.02			0.000
80	7321635	FILM RONTGEN METALOGRAF BUC.	765.60			0.008
		RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC.				

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ŞI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINŢE PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRIILOR DE EXECUŢIE
**PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANŢĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT
BISERICANI – DOCUMENTAŢIE ECONOMICĂ**

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

Dezice: BSB101 BSB102 BSB103 BSB104 BSB105 BSB106 BSB107 BSB108 BSB109 BSB110 BSB111 BSB112 BSB113 BSB201 BSB202
BSB203 BSB204 BSB205 BSB206 BSB207 BSB208 BSB209 BSB210 BSB211 BSB212 BSB213 BSB301 BSB302 BSB303 BSB304
BSB305 BSB306 BSB307 BSB308 BSB309 BSB310 BSB311 BSB401 BSB402 BSB403 BSB404 BSB405 BSB406 BSB407 BSB408
BSB409 BSB410 BSB411 BSB412 BSB413 BSB501

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	6.360			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	207.280			
3	108 DULGHER PODURI	29.172			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	30.168			
5	116 INSTALATOR SANITAR	22.520			
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	32.240			
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	50.017			
8	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.057			
9	123 IZOLATOR TERMIC	1.032			
10	124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	5.130			
11	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	5.460			
12	128 PAVATOR	1183.399			
13	196 SAPATOR	5012.303			
14	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	3754.989			
15	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	167.200			
16	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	77.333			
17	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	14.400			
18	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	560.000			
19	205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	3.420			
20	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	490.579			
21	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	4.334			
22	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	11.814			
23	224 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	52.000			
24	227 SUDOR ELECTRIC	648.611			
25	233 SABLATOR	35.514			
26	250 MONTATOR CONDUCTE	2840.217			
27	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	21.684			
28	903 PEISAGIST	67.591			
29	1001 FASONATOR	88.950			
30	1002 CORHANITOR	119.508			
31	1003 STIVUITOR	24.480			
32	1099 MUNCITOR DESERVIRE	523.181			
33	2213 GALVANIZATOR-B	5.431			
34	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.016			
35	2227 SUDOR ELECTRIC-B	33.000			
36	2228 SUDOR GAZE-B	0.070			
37	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	558.707			
38	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	276.943			
39	3201 TRACTORIST < 60CP	0.086			
40	9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				
	T O T A L	16965.194	RON		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

Dezize: BSB101 BSB102 BSB103 BSB104 BSB105 BSB106 BSB107 BSB108 BSB109 BSB110 BSB111 BSB112 BSB113 BSB201 BSB202
 BSB203 BSB204 BSB205 BSB206 BSB207 BSB208 BSB209 BSB210 BSB211 BSB212 BSB213 BSB301 BSB302 BSB303 BSB304
 BSB305 BSB306 BSB307 BSB308 BSB309 BSB310 BSB311 BSB401 BSB402 BSB403 BSB404 BSB405 BSB406 BSB407 BSB408
 BSB409 BSB410 BSB411 BSB412 BSB413 BSB501

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	90.500		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.153		
3	2511 MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN	56.000		
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0- 15,0 MC/MIN	3.134		
5	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	102.000		
6	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	142.234		
7	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	15.192		
8	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.153		
9	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	48.139		
10	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	128.000		
11	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	228.200		
12	3553 BULDOZER PE SENILE 65-80CP	11.323		
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	281.319		
14	3619 INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	32.400		
15	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	81.059		
16	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	226.583		
17	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	0.340		
18	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	186.240		
19	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP- 35CUOTRUPITA S1300 130CP	5.718		
20	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	1.172		
21	4413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP	0.217		
22	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	422.000		
23	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	0.291		
24	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	204.800		
25	4901 DEFECTOSCOPIE ELECTROMAGNETIC TIP MD9	0.342		
26	4903 DEFECTOSCOPIE MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	20.800		
27	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	1.800		
28	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	128.000		
29	5610 TRACTOR PE SENILE DE 150 CP	27.777		
30	5704 PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T	57.600		
31	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1.057		
32	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	706.000		
33	6750 MACARA PE SENILE RDK 300 30TF	64.000		
34	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	109.237		
35	7614 ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	1.080		
36	7615 ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	3.693		
37	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	649.152		
38	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	372.736		
39	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	4410.441	RON	

Ofertant

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE
 PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT
 BISERICANI – DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: P.I.S. COTG DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI, IN ZONA SCHIT BISERICANI

Dezice: BSB101 BSB102 BSB103 BSB104 BSB105 BSB106 BSB107 BSB108 BSB109 BSB110 BSB111 BSB112 BSB113 BSB201 BSB202
BSB203 BSB204 BSB205 BSB206 BSB207 BSB208 BSB209 BSB210 BSB211 BSB212 BSB213 BSB301 BSB302 BSB303 BSB304
BSB305 BSB306 BSB307 BSB308 BSB309 BSB310 BSB311 BSB401 BSB402 BSB403 BSB404 BSB405 BSB406 BSB407 BSB408
BSB409 BSB410 BSB411 BSB412 BSB413 BSB501

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2860.639				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	481.250				
1.002	TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	1144.500				
1.003	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	30.750				
1.004	TRA02A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM.	110.306				
1.005	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	51.750				
1.006	TRA02A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.	2.080				
1.007	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	6.348				
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	54.310				
1.009	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	8.000				
1.010	TRA03A005 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 0,5 KM *	54.000				
1.011	TRA03A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *	19.944				
1.012	TRA04A15 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*	80.000				
1.013	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	44.200				
1.014	TRA04B02 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE	564.000				

DEPARTAMENTUL PROIECTARE ȘI CERCETARE – PRECIZĂRI / CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRIILOR DE EXECUȚIE
PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT
BISERICANI – DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

	CU REMORCI TREILER PESTE 20T					
	PE DIST. 2 KM *					
1.015	TRA04B50	190.000				
	TRANSPORT RUTIER MATER.					
	SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
	CU REMORCI TREILER PESTE 20T					
	PE DIST. 50 KM *					
1.016	TRA05A10	19.201				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,					
	SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.					
	SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)					
	PE DIST.DE 10					
1.017	Diferenta pret transport auto					
2.	Transport pe cale ferata (total)					
	din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2860.639			RON	

Ofertant

REȚETE NORME DEVIZ

Norma: GA01B2[2] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	2.53000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	1.02000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.24000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.67600	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.25299	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.92999	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.52200	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	2.18800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.78400	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	3.14900	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	3.14900	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	4.67999	ORE

Norma: GC01B1[1] U.M.:HM. CURATIREA CONDUCTEI DE OTEL LA TEVI AVAND DN 80MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6622159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	0.01700	KG
5823768	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	0.20000	BUC.
5843354	PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37	0.20000	BUC.
5882362	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34	0.20000	BUC.
3609091	TABLA GROASA 7X 1250 OL37-IN S 437	0.02000	KG
4428810	GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.1	0.00099	BUC.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.21300	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.86499	KG
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	0.05000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.21300	KG
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.70000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.00199	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.05500	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.10700	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	0.12500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.30200	ORE
0025061	MONTATOR CONDUCTE CAT.6	0.07499	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.20700	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.06800	ORE
0002512	MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	0.01300	ORE

Norma: GC03B1[2] U.M.:HM. PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA CONDUCTE CU DN= 80 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0021661	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.6	0.07000	ORE
0021651	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.5	0.07000	ORE
0021631	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.3	0.07000	ORE

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIJA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

PAG 153 /

0021611 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.1
0002512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN

0.07000 ORE
0.02300 ORE

Norma: GA09A1[3] U.M.:M

SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIN
D 200

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.19400	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.07000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.07000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.05000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.34000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.03000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.17000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.03000	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	1.38000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.21000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	1.13000	ORE
0003619	INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	1.07999	ORE

Norma: GA03C1[3] U.M.:HM.

TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=200 MM TEREN N
ORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	5.40000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	1.29999	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	6.90000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	4.14900	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	4.37400	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	8.59800	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	6.02799	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	3.46399	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.22800	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	5.89400	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	5.89400	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	3.87000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	10.83600	ORE

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIJA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI IN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTATIE ECONOMICA

PAG 154 /

Norma: GA01A1[4] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

Norma: GALLA1[2] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

Norma: GC01B1[3] U.M.:HM. USCAREA CONDUCTEII EXEC. CU AER LA COND. CU DN 80

Cod	Denumire	Consum	U.M.
662159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	0.01700	KG
5823768	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	0.20000	BUC.
5843354	PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37	0.20000	BUC.
5882362	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34	0.20000	BUC.
3609091	TABLA GROASA 7X 1250 OL37-IN S 437	0.02000	KG
4428810	GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.1	0.00099	BUC.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.21300	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.86499	KG
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	0.05000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.21300	KG
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.70000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.00199	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.05500	ORE

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE - PRECIZARI / CERINTE PRIVIND ACHIZITIJA LUCRARILOR DE EXECUTIE

PROIECT 399 / 2021 PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA DN 80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI IN ZONA SCHIT BISERICANI - DOCUMENTATIE ECONOMICA

PAG 155 /

0025011 MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.10700 ORE
0025051 MONTATOR CONDUCTE CAT.5	0.12500 ORE
0022751 SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.30200 ORE
0025061 MONTATOR CONDUCTE CAT.6	0.07499 ORE
0003006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.20700 ORE
0007002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.06800 ORE
0002512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	0.01300 ORE

Norma: IZ-MTT U.M.:MP. IZOLAREA SUDURILOR EXEC. PE TRASEU CU MANSOANE TERMOCONTRACTILE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
7333802	PERII ROTATIVE	0.05000	BUC.
7333804	PERII SIRMA CU COADA	0.00500	BUC.
6001874	PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 40	0.15000	BUC.
6200690	WHITE SPIRT RAFINAT TIP B STAS 44	0.04600	L
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	0.00300	KG
6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO S 66	0.12000	KWH.
6201058	GAZE LICHEFIATE PETROLIERE	0.08000	KG
0023331	SABLATOR CAT.3	0.15000	ORE
0012441	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT.4	0.15000	ORE
0020541	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4	0.10000	ORE
0004901	DEPECTOSCOPIE ELECTROMAGNETIC TIP MD9	0.01000	ORE

Norma: IZ-FBTT U.M.:MP. IZOLAREA PE TRASEU A FITINGURILOR CU MANSOANE/BENZI TERMOCONTRACT.

Cod	Denumire	Consum	U.M.
7333802	PERII ROTATIVE	0.05000	BUC.
7333804	PERII SIRMA CU COADA	0.00500	BUC.
6001874	PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 40	0.15000	BUC.
6200690	WHITE SPIRT RAFINAT TIP B STAS 44	0.04600	L
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	0.03000	KG
6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO S 66	0.12000	KWH.
6201058	GAZE LICHEFIATE PETROLIERE	0.08000	KG
0023331	SABLATOR CAT.3	0.15000	ORE
0012441	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT.4	0.15000	ORE
0020541	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4	0.10000	ORE
0004901	DEPECTOSCOPIE ELECTROMAGNETIC TIP MD9	0.01000	ORE

